

ДО
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3
ГАБРОВО 5300

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

от "АРК-БИЛДИНГ" ООД

представяван от Стоян Николов Карапетров

адрес: гр.Ямбол, ул."Железничарска" №12,

тел: 046/661209, Факс:046/66 12 09, E_mail:ark_building@abv.bg, ЕИК 128048219,

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Габрово за обект:**

Многофамилна жилищна сграда в гр.Габрово, ул.Варовник №11

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за Обща Цена в размер на 109 026,10 лв. (словом: Сто и девет хиляди двадесет и шест лева и 10 стотинки) без ДДС или 130 831,32 лв. (словом: Сто и тридесет хиляди осемстотин тридесет и един лева и 32 стотинки) с ДДС, която е формирана като сбор от:

1. Цена за изпълнение на СМР 99 114,63 лв. (словом: Деветдесет и девет хиляди стои и четиринадесет лева и 63 стотинки) без ДДС или 86,42 лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложената от участника КСС.

2. 10 %, което е 9 911,46лв. без ДДС непредвидени разходи* по време на изпълнение на СМР върху цената по точка 1. /не повече от 10%/

**Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата. Непредвидените разходи ще се ценообразуват по посочените в раздел*

II от настоящото приложение, елементи на ценообразуване и с измерване и доказване на количества на място.

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка 3.45 лв./час(до 3,80 лв/ чч)
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 85 %(до 100 %)
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация 30%(40 %)
4. П4 – Доставно -складови разходи 10%(до 10 %)
5. П5 – Печалба - 10 %(10 %)

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Приложение: КСС /попълнено приложение 19.1/

Име и фамилия: Стоян Карапетров

Длъжност: _Управител

Подпис и печат: _____



ВАЖНО!!!

При оферирание на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.


ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №3

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.ГАБРОВО, УЛ. ВАРОВНИК №11					
№ по ред	Видове СМР	ед.мярка	количество	ед.цена	обща цена
I.	Подмяна на дограма по апартаменти				
1	Демонтаж прозорци, врати и остъкление тераси	бр	29	21,06	610,74
2	Доставка и монтаж на PVC дограма, 5 камерна, стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване по-малко или равно на 1,70 W/m2K	м2	81,74	113,26	9257,87
3	Доставка и монтаж табакери 70/90, вкл. Термоизолационен комплект	бр.	5	949,75	4748,75
4	Външни подпрозоречни первази от алуминий с ширина 25 см	м	94,05	22,00	2069,10
5	Вътрешни подпрозоречни PVC профили	м	53,35	15,82	844,00
6	Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с ширина 20 см	м	219,60	8,84	1941,26
7	Трикратно боядисване вътрешно рамки врати и прозорци	м2	43,92	6,09	267,47
8	Натоварване и превоз на строителни отпадъци до 10 км	м3	3,67	17,07	62,65
9	Вертикално спускане на отпадъци	м3	3,67	10,75	39,45
10	Пренос отпадъци	м3	3,67	29,84	109,51
11	Такса сметище	м3	3,67	6,05	22,20
12	Демонтаж и монтаж на стойки за антени при нужда	бр	4	24,60	98,40
13	Демонтаж и монтаж на климатици при нужда	бр	4	305,24	1220,96
14	Демонтаж и монтаж на външни щори при нужда	бр	15	91,75	1376,25
II.	Подмяна дограма в общите части на сградата				
1	Демонтаж прозорци и врати	бр	15	10,53	157,95
2	Доставка и монтаж на PVC дограма, 5 камерна, стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване по-малко или равно на 1,70 W/m2K	м2	17,22	97,53	1679,47
3	Доставка и монтаж табакери 70/90, вкл. Термоизолационен комплект	бр	3	949,75	2849,25
4	Външни подпрозоречни первази от алуминий с ширина 20 см	м	8,44	19,04	160,70
5	Вътрешни подпрозоречни PVC профили	м	8,44	15,66	132,17
6	Доставка и монтаж двукрила входна врата	м2	4,55	164,38	747,93
7	Изкърпване и шпакловане вътрешно рамки около прозорци и врати с ширина 20 см	м	63,33	8,84	559,84
8	Демонтаж врати към мази и тавани	бр	3	10,53	31,59
9	Доставка и монтаж врати към мази и тавани EI 60	бр	3	749,09	2247,27
10	Изстъргване на постна боя стълбищна клетка	м2	220,00	2,95	649,00
11	Изкърпване и шпакловане	м2	22,00	12,79	281,38
12	Вътрешно боядисване стълбищна клетка по стени, тавани и масивен парапет	м2	260,00	5,75	1495,00
13	Шлайфане и лакиране дървена ръкохватка	м2	10,00	6,59	65,90
14	Пренос отпадъци	м3	0,86	29,84	25,66
15	Вертикално спускане на отпадъци	м3	0,86	10,75	9,25
16	Пренос отпадъци	м3	0,86	29,84	25,66
17	Такса сметище	м3	0,86	6,05	5,20
18	Доставка и монтаж автомат за входна врата	бр	1	198,87	198,87
III.	Топлинно изолиране на външни стени				

1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл. Надзид, стреха и парапети и тавани неостъкдени тераси)	м2	521,95	2,01	1049,12
2	Топлоизолация по стени фасада (вкл. Надзид и парапет неостъкдена тераса) с EPS 80 мм с коеф. На топлопроводност 0,036 W/mK, мрежа и шпакловка	м2	420,17	29,17	12256,36
3	Топлоизолация по стени фасада (вкл. Надзид и парапет неостъкдена тераса) с EPS 30 мм с коеф. На топлопроводност 0,036 W/mK, мрежа и шпакловка	м2	21,92	23,70	519,50
4	Топлоизолация EPS 20 мм около дограма с широчина до 20 см	м	399,33	7,48	2986,99
5	Ъглозащитен PVC профил с мрежа по ръбовете на фасадата	м	60,00	1,28	76,80
6	Ъглозащитен PVC профил с мрежа по ръбовете около прозорци	м	306,33	1,28	392,10
7	Монтаж на водооткапен профил в долния край на топлоизолация стени	м	44,00	1,96	86,24
8	Монтаж на вооткапен профил в долния край на балкони	м	31,20	1,96	61,15
9	Минерална мазилка	м2	521,95	16,13	8419,05
10	Очукване и изкърпване на стара мазилка преди топлоизолиране, по стоманобетонова стреха и стом бет козирка	м2	25,00	11,69	292,25
11	Демонтаж на водосточни тръби	м	70,00	1,58	110,60
12	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби	м	70,00	11,33	793,10
13	Скоби за водосточни тръби	бр	35	3,50	122,50
14	Демонтаж казанчета	бр	4	1,54	6,16
15	Доставка и монтаж казанчета	бр	4	26,01	104,04
16	Външна мазилка по цокъл югоизточна фасада	м2	24,00	8,55	205,20
17	Мита мозайка	м2	24,00	31,60	758,40
IV.	Топлинно изолиране на покрив				
1	Демонтаж керемиди и капаци	м2	310,00	3,59	1112,90
2	Спускане на керемиди по улей	1000 бр	5	21,90	109,50
3	Демонтаж ламаринени обшивки около комини и улами	м2	48,00	1,54	73,92
4	Демонтаж улуци	м	50,00	2,11	105,50
5	Мазилка по комини	м2	52,00	10,77	560,04
6	Топлоизолация с минерална вата 100 мм с коеф. На топлопроводност 0,038 W/mK дюбелирана от вътрешна страна на покривната стоманобетонова плоча	м2	250,00	46,20	11550,00
7	Топлоизолация с EPS 30 мм с коеф. На топлопроводност 0,036 W/mK по стоманобетонова стреха	м2	52,00	23,99	1247,48
8	Направа ламаринена обшивка около комини и улами	м2	48,00	23,72	1138,56
9	Направа дървена скара от греди 0,06/0,06, дюбелирана в стом бет плоча	м2	310,00	8,75	2712,50
10	Дъсчена обшивка	м2	310,00	17,08	5294,80
11	Доставка и монтаж керемиди и капаци	м2	310,00	29,89	9265,90
12	Полагане битуминизирана мушама	м2	310,00	3,79	1174,90
13	Доставка и монтаж улуци	м	50,00	10,47	523,50
14	Скоби за улуци	бр	25	2,92	73,00
15	Челни рендосани дъски	м2	9,00	4,36	39,24

16	Спускане вертикално отпадъци и материали	м3	8,00	10,75	86,00
17	Натоварване и превоз с камион	м3	8,00	17,07	136,56
18	Такса сметище	м3	8,00	6,05	48,40
19	Вертикално вдигане на материали с хаспел	м3	22,00	18,04	396,88
20	Доставка и монтаж на гръмоотводни уредби по носачи от бет стомана ф12	м	40,00	13,54	541,60
21	Доставка и монтаж отводи от бет стомана ф12	м	30,00	4,42	132,60
22	Доставка и монтаж на съединители за гръмоотводи - прави	бр	2	3,82	7,64
23	Грундиране на метални повърхности	м	20,00	1,16	23,20
24	Доставка и монтаж кутия метална на стена	бр	2	22,81	45,62
25	Доставка и монтаж заземление с поцинкована шина 40/40	м	6,00	4,59	27,54
26	Набиване заземител тръба 2 1/2"	бр	2	58,34	116,68
27	Ел.измерване импулсно съпротивление заземление	бр	2	31,15	62,30
28	Направа изкоп със зариване и трамбоване 0,8/0,4 м	м	6,00	8,50	51,00
29	Доставка и монтаж гръмоотводен прът с височина 4м	бр	1	226,60	226,60
	Общо СМР без ДДС				99114,63
	Непредвидени разходи 10 % /до 10%/				9911,46
	Всичко за СМР без ДДС				109026,10
	ДДС				21805,22
	Всичко СМР с ДДС				130831,32


04.05.2016 г.




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
N.1	СЕК49.111 ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ И ОСТЪКЛЕНИЕ ТЕРАСИ	бр.	29.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 49 - II ст.	ч.ч.	р.н. 3.0000	цена 3.45	ст-ст 10.35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		8.80*
	всичко преки				10.35
	общо допълнителни р-ди				8.80*
	начисления (%)		10.0000		1.91*
	Обща цена :				21.06*
N.2	СЕК17.401 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ДОГРАМА, 5 -КАМЕРНА, СЪТЪКЛОПАКЕТ, С Коефициент на топлопреминаване по малко или равно на 1,70 W/M2K	м2	81.7400		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПВЦ ДОГРАМА, 5 КАМЕРНА, СЪТЪКЛОПАКЕТ	м2	р.н. 1.0000	цена 75.50	ст-ст 75.50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 17 - III ст.	ч.ч.	1.0400	3.45	3.59*
	РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1.0400	3.45	3.59*
	РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1.0400	3.45	3.59*
	ДОП.РАЗХОДИ:				10.76*
	доп.р.материали (%)		10.0000		7.55
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		9.15*
	всичко преки				86.26*
	общо допълнителни р-ди				16.70*
	начисления (%)		10.0000		10.30*
	Обща цена :				113.26
N.3	8102106300 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБАКЕРИ 70/90, ВКЛ. ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН ПАКЕТ	бр.	5.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТАБАКЕРИ 70/90 СМ. ВКЛ. ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН ПАКЕТ	бр.	р.н. 1.0000	цена 697.00	ст-ст 697.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15.1520	3.45	52.27*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		69.70
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		44.43*
	всичко преки				749.27*
	общо допълнителни р-ди				114.13*
	начисления (%)		10.0000		86.34*
	Обща цена :				949.75*
N.4	*000000006 ВЪНШНИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ АЛУМИНИИ С ШИРИНА 25 СМ.	м	94.0500		
	МАТЕРИАЛИ:				
	АЛУМИНИЕВА ДЪСКА 25 СМ.	м	р.н. 1.0300	цена 13.03	ст-ст 13.42*
	Вал винт бял- поц.3.5/30 1000 бр.	бр.	4.0000	0.01	0.04
	Момент макрофлекс пяна полиуретанова 750 мл.	бр.	0.2000	5.63*	1.13*
	ТРУД :				14.59*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6200	3.45	2.14*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		1.46*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.82*
	всичко преки				16.73*
	общо допълнителни р-ди				3.28*
	начисления (%)		10.0000		2.00
	Обща цена :				22.00*
N.5	*000000005 ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПВЦ ПРОФИЛИ	м	53.3500		
	МАТЕРИАЛИ:				



НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ПВЦ ДЪСКА	м	р.н. 1.0500	цена 6.75	ст-ст 7.09*
	МОНТАЖНА ПЯНА	БР.	0.1250	5.67	0.71*
	Винт-монтаж	БР.	4.0000	0.02	0.08
	Калачка за КМГ 04.846 20 mm.	бр.	1.0000	1.60	1.60
					9.48*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6200	3.45	2.14*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.95*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.82*
	всичко преки				11.62*
	общо допълнителни р-ди				2.77*
	начисления (%)		10.0000		1.44*
	Обща цена :				15.82*
N.6	8414051000 ИЗКЪРПВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ ВЪТРЕШНО РАМКИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ШИРОЧИНА 20 CM.	м	219.6000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	р.н. 0.0150	цена 94.00	ст-ст 1.41
	ВЕС пвц ъгъл с мрежа 2.5 м. 25 бр.	М	1.0300	0.32	0.33
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА КЛАСИКА 10 КГ.	КГ	0.5450	0.63	0.34*
					2.08*
	ТРУД :				
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.6000	3.45	2.07
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3000	3.45	1.03*
					3.10*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.21*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.64*
	всичко преки				5.19*
	общо допълнителни р-ди				2.85*
	начисления (%)		10.0000		0.80*
	Обща цена :				8.84*
N.7	8418560000 ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ ВЪТРЕШНО РАМКИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	43.9200		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	р.н. 0.3400	цена 2.44	ст-ст 0.83
	ГРУНД АКРИКОЛ 3 КГ.	КГ	0.1000	3.19	0.32*
					1.15*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.3350	3.45	1.16*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3350	3.45	1.16*
					2.31*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.11*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.96*
	всичко преки				3.46
	общо допълнителни р-ди				2.08
	начисления (%)		10.0000		0.55*
	Обща цена :				6.09*
N.8	8512372000 НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТР.ОТПАДЪЦИ ДО 10 КМ.	м3	3.6700		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ	мсм	р.н. 0.0225	цена 225.00	ст-ст 5.06*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.4000	3.45	4.83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.0000		1.52*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		4.11*
	всичко преки				9.89*
	общо допълнителни р-ди				5.62*
	начисления (%)		10.0000		1.55*
	Обща цена :				17.07*




	НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.9	8410130000	ВЕРТИКАЛНО СПУСКАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	м3	3.6700		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.5318	цена 3.45	ст-ст 5.28*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		4.49*
		всичко преки				5.28*
		общо допълнителни р-ди				4.49*
		начисления (%)		10.0000		0.98*
		Обща цена :				10.75*
N.10	8234204010	ПРЕНОС ОТПАДЪЦИ	м3	3.6700		
		ТРУД :				
		ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст.	ч.ч.	р.н. 4.2500	цена 3.45	ст-ст 14.66*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		12.46*
		всичко преки				14.66*
		общо допълнителни р-ди				12.46*
		начисления (%)		10.0000		2.71*
		Обща цена :				29.84*
N.11	*000000004	ТАКСА СМЕТИЩЕ	м3	3.6700		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТАКСА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	лв.	р.н. 1.0000	цена 5.00	ст-ст 5.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.50
		всичко преки				5.00
		общо допълнителни р-ди				0.50
		начисления (%)		10.0000		0.55
		Обща цена :				6.05
N.12	8430643000	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА АНТЕНИ ПРИ НУЖДА	бр.	4.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		КОНЗОЛА МЕТАЛНА	бр.	р.н. 4.0000	цена 0.47	ст-ст 1.88
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.1200	3.45	7.31*
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.0600	3.45	3.66*
						10.97*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.19*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		9.33*
		всичко преки				12.85*
		общо допълнителни р-ди				9.51*
		начисления (%)		10.0000		2.24*
		Обща цена :				24.60*
N.13		ДЕМОНТАЖ И ОБРАТЕН МОНТАЖ НА ВЪНШНИ ТЕЛА НА КЛИМАТИЦИ	бр.	4.0000		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 28.9850	цена 3.45	ст-ст 100.00*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14.4920	3.45	50.00*
						150.00*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		127.50*
		всичко преки				150.00*
		общо допълнителни р-ди				127.50*
		начисления (%)		10.0000		27.75*
		Обща цена :				305.24*
N.14		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ВЪНШНИ ЩОРИ ПРИ НУЖДА		15.0000		




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.4370	3.45	15.31*
			8.8740	3.45	30.62*
					45.92*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		39.03*
	всичко преки				45.92*
	общо допълнителни р-ди				39.03*
	начисления (%)		8.0000		6.80*
	Обща цена :				91.75*
N.15	8462300000 ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	бр.	15.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:		1.5000	3.45	5.18*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		4.40*
	всичко преки				5.18*
	общо допълнителни р-ди				4.40*
	начисления (%)		10.0000		0.96*
	Обща цена :				10.53*
6	СЕК17.401 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ДОГРАМА, 5-КАМЕРНА, СЪТЪКЛОПАКЕТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ ПО МАЛКО ИЛИ РАВНО НА 1,70 W/M2K	м2	17.2200		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПВЦ ДОГРАМА, 5 КАМЕРНА, СЪТЪКЛОПАКЕТ	м2	р.н.	цена	ст-ст
			1.0000	62.50	62.50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 17 - III ст.	ч.ч.	1.0400	3.45	3.59*
	РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1.0400	3.45	3.59*
	РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1.0400	3.45	3.59*
					10.76*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		6.25
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		9.15*
	всичко преки				73.26*
	общо допълнителни р-ди				15.40*
	начисления (%)		10.0000		8.87*
	Обща цена :				97.53
N.17	8102106300 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБАКЕРИ 70/90, ВКЛ. ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН	бр.	3.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТАБАКЕРИ 70/90 СМ. ВКЛ. ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН ПАКЕТ	бр.	р.н.	цена	ст-ст
			1.0000	697.00	697.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15.1520	3.45	52.27*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		69.70
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		44.43*
	всичко преки				749.27*
	общо допълнителни р-ди				114.13*
	начисления (%)		10.0000		86.34*
	Обща цена :				949.75*
N.18	*000000006 ВЪНШНИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ АЛУМИНИЙ С ШИРИНА 20 CM	м	8.4400		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вал винт бял- поц.3.5/30 1000 бр.	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	Момент макрофлекс пiana полиуретанова 750 мл.	бр.	4.0000	0.01	0.04
	АЛУМИНИЕВА ДЪСКА 20 CM.	бр.	0.2000	5.63*	1.13*
		м.	1.0500	10.45	10.97*
					12.14*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6200	3.45	2.14*
	ДОП.РАЗХОДИ:				


НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р.материали (%)		10.0000		1.21*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.82*
	всичко преки				14.28*
	общо допълнителни р-ди				3.03*
	начисления (%)		10.0000		1.73*
	Обща цена :				19.04*
N.19	*000000005 ВЪТРЕШНИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПВЦ ПРОФИЛИ	м	8.4400		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПВЦ ДЪСКА	м	р.н. 1.0300	цена 6.75	ст-ст 6.95*
	МОНТАЖНА ПЯНА	БР.	0.1250	5.67	0.71*
	Винт-монтаж	БР.	4.0000	0.02	0.08
	Капачка за KMG 04.846 20 mm.	бр.	1.0000	1.60	1.60
					9.34*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6200	3.45	2.14*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.93*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.82*
	всичко преки				11.48
	общо допълнителни р-ди				2.75*
	начисления (%)		10.0000		1.42*
	Обща цена :				15.66*
N.20	СЕК18.474 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВХОДНА ДВОРНА ВРАТА	м2	4.5500		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВХОДНА ВРАТА	м2	р.н. 1.0000	цена 105.45	ст-ст 105.45
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	2.6200	3.45	9.04*
	РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	2.6200	3.45	9.04*
					18.08*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		10.54*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		15.37*
	всичко преки				123.53*
	общо допълнителни р-ди				25.91*
	начисления (%)		10.0000		14.94*
	Обща цена :				164.38*
N.21	8414051000 ИЗКЪРПВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ ВЪТРЕШНО РАМКИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ШИРОЧИНА 20 CM.	м	63.3300		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	р.н. 0.0150	цена 94.00	ст-ст 1.41
	ВЕС лвц ъгъл с мрежа 2.5 м. 25 бр.	М	1.0300	0.32	0.33
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА КЛАСИКА 10 КГ.	КГ	0.5450	0.63	0.34*
					2.08*
	ТРУД :				
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.6000	3.45	2.07
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3000	3.45	1.03*
					3.10*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.21*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.64*
	всичко преки				5.19*
	общо допълнителни р-ди				2.85*
	начисления (%)		10.0000		0.80*
	Обща цена :				8.84*
N.22	8462300000 ДЕМОНТАЖ ВРАТИ КЪМ МАЗИ И ТАВАНИ	бр.	15.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.5000	цена 3.45	ст-ст 5.18*
	ДОП.РАЗХОДИ:				




НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		4.40*
	всичко преки				5.18*
	общо допълнителни р-ди				4.40*
	начисления (%)		10.0000		0.96*
	Обща цена :				10.53*
N.23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ КЪМ МАЗИ И ТАВАНИ Е160	бр.	3.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВРАТА Е160	бр.	1.0000	535.00	535.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14.4920	3.45	50.00*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		53.50
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		42.50*
	всичко преки				585.00*
	общо допълнителни р-ди				96.00*
	начисления (%)		10.0000		68.10
	Обща цена :				749.09*
N.24	СЕК13.851 ИЗСТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ СТЕНИ	м2	220.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	0.4200	3.45	1.45*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.23*
	всичко преки				1.45*
	общо допълнителни р-ди				1.23*
	начисления (%)		10.0000		0.27*
	Обща цена :				2.95*
N.25	8413872000 ИЗКЪРПВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ	м2	22.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.0200	94.00	1.88
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА КЛАСИКА 10 КГ.	КГ	1.6300	0.63	1.03*
					2.91*
	ТРУД :				
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	1.1500	3.45	3.97*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0800	3.45	0.28*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0300	3.45	0.10*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0610	3.45	0.21
					4.56*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.29*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		3.87*
	всичко преки				7.46*
	общо допълнителни р-ди				4.16*
	начисления (%)		10.0000		1.16*
	Обща цена :				12.79*
N.26	8418510000 ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ СЪЛБИЩНА КЛЕТКА ПО СТЕНИ, ТАВАНИ И МАСИВЕН ПАРАПЕТ	м2	260.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.3200	2.44	0.78*
	ГРУНД АКРИКОЛ 3 КГ.	КГ	0.1000	3.19	0.32*
					1.10
	ТРУД :				
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.5100	3.45	1.76
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.45	0.41*
					2.17*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.11
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.85*
	всичко преки				3.27*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	общо допълнителни р-ди				1.96*
	начисления (%)		10.0000		0.52*
	Обща цена :				5.75*
N.27	СЕК13.865 ШЛАЙФАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНА РЪКОХВАТКА	м2	10.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ШКУРКА	бр.	0.2000	0.70	0.14
	Лазурен лак -дъб -700 мл.	л.	0.1600	6.33	1.01*
					1.15*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 13 - II ст.	ч.ч.	0.7400	3.45	2.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.12*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.17
	всичко преки				3.71*
	общо допълнителни р-ди				2.29*
	начисления (%)		10.0000		0.60*
	Обща цена :				6.59
N.28	8234204010 ПРЕНОС ОТПАДЪЦИ	м3	0.8600		
	ТРУД :				
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст.	ч.ч.	4.2500	3.45	14.66*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		12.46*
	всичко преки				14.66*
	общо допълнителни р-ди				12.46*
	начисления (%)		10.0000		2.71*
	Обща цена :				29.84*
N.29	8410130000 ВЕРТИКАЛНО СПУСКАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	м3	0.8600		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5318	3.45	5.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		4.49*
	всичко преки				5.28*
	общо допълнителни р-ди				4.49*
	начисления (%)		10.0000		0.98*
	Обща цена :				10.75*
N.30	8234204010 ПРЕНОС ОТПАДЪЦИ	м3	0.8600		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.2500	3.45	14.66*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		12.46*
	всичко преки				14.66*
	общо допълнителни р-ди				12.46*
	начисления (%)		10.0000		2.71*
	Обща цена :				29.84*
N.31	*000000004 ТАКСА СМЕТИЩЕ	м3	0.8600		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТАКСА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	лв.	1.0000	5.00	5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.50
	всичко преки				5.00
	общо допълнителни р-ди				0.50
	начисления (%)		10.0000		0.55
	Обща цена :				6.05
N.32	8211363000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТ ЗА ВХОДНА ВРАТА	бр.	1.0000		




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ	бр.	р.н. 1.0000	цена 125.00	ст-ст 125.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.7825	3.45	23.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		12.50
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		19.89
	всичко преки				148.40
	общо допълнителни р-ди				32.39
	начисления (%)		10.0000		18.08*
	Обща цена :				198.87*
N.33	8102162010 ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	521.9500		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дълбоко проникващ грунд -декер 0,9л	кг	р.н. 0.3000	цена 3.20	ст-ст 0.96
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1210	3.45	0.42*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.10*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.35*
	всичко преки				1.38*
	общо допълнителни р-ди				0.45*
	начисления (%)		10.0000		0.18*
	Обща цена :				2.01*
N.34	СЕК15.358 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 80 MM	м2	420.1700		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЮБЕЛИ PVC С ШАЙБИ	бр.	р.н. 8.0000	цена 0.18	ст-ст 1.44
	ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ	кг	5.5000	0.28	1.54
	МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	1.1800	0.90	1.06*
	ШПАКЛОВКА	кг	5.0000	0.32	1.60
	Стир.EPS-AF-8-3 м2.	М2	1.1000	6.34	6.97*
	ТРУД :				12.62*
	РАБОТНИК 15 - III ст.	ч.ч.	0.6600	3.45	2.28*
	РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0.6600	3.45	2.28*
	РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0.6600	3.45	2.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.83*
	доп.р.материали (%)		10.0000		1.26*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		5.81*
	всичко преки				19.45*
	общо допълнителни р-ди				7.07*
	начисления (%)		10.0000		2.65*
	Обща цена :				29.17*
N.35	СЕК15.354 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 30 MM	м2	21.9200		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЮБЕЛИ PVC С ШАЙБИ	бр.	р.н. 8.0000	цена 0.12	ст-ст 0.96
	ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ	кг	5.5000	0.28	1.54
	МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	1.1800	0.90	1.06*
	Стир.EPS-AF-3-8 м2.	М2	1.1000	2.67	2.94*
	ШПАКЛОВКА	кг	5.0000	0.32	1.60
	ТРУД :				8.10*
	РАБОТНИК 15 - III ст.	ч.ч.	0.6600	3.45	2.28*
	РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0.6600	3.45	2.28*
	РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0.6600	3.45	2.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.83*
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.81
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		5.81*




	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
		всичко преки				14.93
		общо допълнителни р-ди				6.62*
		начисления (%)		10.0000		2.15*
		Обща цена :				23.70*
N.36	8102281101	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 20 MM. ОКОЛО ДОГРАМА С ШИРОЧИНА ДО 20 CM.	м	399.3300		
		МАТЕРИАЛИ:				
		МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР	м2	0.2500	0.90	0.23*
		ЛЕПИЛО	кг	1.4000	0.28	0.39*
		ШПАКЛОВКА	кг	1.2500	0.32	0.40
		ДЮБЕЛ	бр.	2.5000	0.12	0.30
		стир.eps -af-2-12 м2.	М2	0.2500	1.46	0.36*
		ТРУД :				1.68*
		ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.7758	3.45	2.68*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.17*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.28*
		всичко преки				4.36*
		общо допълнителни р-ди				2.44*
		начисления (%)		10.0000		0.68
		Обща цена :				7.48*
N.37	СЕК17.906	ЪГЛОЗАЩИТЕН ПВЦ ПРОФИЛ С МРЕЖА ПО РЪБОВЕТЕ НА ФАСАДАТА	м	60.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВЕС пвц ъгъл с мрежа 2.5 м. 25 бр.	М	1.0500	0.30	0.32*
		ТРУД :				
		МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.1280	3.45	0.44*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.03*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.38*
		всичко преки				0.76*
		общо допълнителни р-ди				0.41*
		начисления (%)		10.0000		0.12*
		Обща цена :				1.28
N.38	СЕК17.906	ЪГЛОЗАЩИТЕН ПВЦ ПРОФИЛ С МРЕЖА ПО РЪБОВЕТЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	306.3300		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВЕС пвц ъгъл с мрежа 2.5 м. 25 бр.	М	1.0500	0.30	0.32*
		ТРУД :				
		МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.1280	3.45	0.44*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.03*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.38*
		всичко преки				0.76*
		общо допълнителни р-ди				0.41*
		начисления (%)		10.0000		0.12*
		Обща цена :				1.28
N.39	*000000013	МОНТАЖ НА ВОДООТКАПЕН ПРОФИЛ В ДОЛНИЯ КРАИ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ	м	44.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Вес ъгъл отпаващ 2.5 м.	М	1.0500	0.85	0.89*
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1250	3.45	0.43*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.09*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.37*
		всичко преки				1.32*
		общо допълнителни р-ди				0.46*
		начисления (%)		10.0000		0.18*
		Обща цена :				1.96*



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
N.40	*000000013 МОНТАЖ НА ВОДООТКАПЕН ПРОФИЛ В ДОЛНИЯ КРАЙ НА БАЛКОНИ	м	31.2000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вес ъгъл откапващ 2.5 м.	М	р.н. 1.0500	цена 0.85	ст-ст 0.89*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1250	3.45	0.43*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.09*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.37*
	всичко преки				1.32*
	общо допълнителни р-ди				0.46*
	начисления (%)		10.0000		0.18*
	Обща цена :				1.96*
N.41	8102136160 МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	м2	521.9500		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГРУНД	кг	р.н. 0.3000	цена 3.19	ст-ст 0.96*
	МАЗИЛКА	кг	3.1200	2.85	8.89*
	ТРУД :				9.85*
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.6000	3.45	2.07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.98*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.76*
	всичко преки				11.92*
	общо допълнителни р-ди				2.74*
	начисления (%)		10.0000		1.47*
	Обща цена :				16.13
N.42	8414800000 ОЧУКВАНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПРЕДИ ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ, ПО БЕТОНОВА СТРЕХА И СТОМ.БЕТ.КОЗИРКА	м2	25.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ М10 (4:2:18) ХАСТАР	м3	р.н. 0.0250	цена 94.00	ст-ст 2.35
	ТРУД :				
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.7500	3.45	2.59*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5100	3.45	1.76
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.35*
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.24*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		3.69*
	всичко преки				6.70*
	общо допълнителни р-ди				3.93
	начисления (%)		10.0000		1.06*
	Обща цена :				11.69
N.43	СЕК07.825 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	70.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 07 - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.2250	цена 3.45	ст-ст 0.78*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.66
	всичко преки				0.78*
	общо допълнителни р-ди				0.66
	начисления (%)		10.0000		0.14*
	Обща цена :				1.58
N.44	8102103000 ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	70.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА ВОДОСТОЧНА Ф100	М	р.н. 1.1000	цена 3.50	ст-ст 3.85
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4960	3.45	1.71*



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.4540	3.45	1.57*
					3.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.39*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.79*
	всичко преки				7.13*
	общо допълнителни р-ди				3.17*
	начисления (%)		10.0000		1.03
	Обща цена :				11.33*
N.45	8256283100 СКОБИ ЗА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф110	бр.	35.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Скоба Ф110 с гайка	БР.	р.н. 1.0000	цена 2.08	ст-ст 2.08
	ТРУД :				
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.1400	3.45	0.48*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.21*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.41*
	всичко преки				2.56*
	общо допълнителни р-ди				0.62*
	начисления (%)		10.0000		0.32*
	Обща цена :				3.50
6	СЕК07.823 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	4.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 07 - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.2200	цена 3.45	ст-ст 0.76*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.65*
	всичко преки				0.76*
	общо допълнителни р-ди				0.65*
	начисления (%)		10.0000		0.14
	Обща цена :				1.54*
N.47	СЕК07.816 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	4.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕС Ф100	БР.	р.н. 2.0000	цена 3.88	ст-ст 7.76
	КРИВО ЕДИНИЧНО /КОЛЯНО/ Ф100	БР.	1.0000	1.90	1.90
	ВОД.КАЗАНЧЕ Ф120	БР.	1.0000	5.34	5.34
					15.00
	ТРУД :				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.1200	3.45	3.86*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		1.50
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		3.28*
	всичко преки				18.86*
	общо допълнителни р-ди				4.78*
	начисления (%)		10.0000		2.36*
	Обща цена :				26.01*
N.48	8602145130 МИТА МОЗАИКА ПО СТЕНИ	м2	24.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАМЪЧЕТА МОЗАИЧНИ	кг	р.н. 18.6000	цена 0.10	ст-ст 1.86
	ЛЕТВИ	м	3.5000	0.40	1.40
	БЪБРЕЦИ КАМ.	кг	0.0100	10.00	0.10
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	19.0000	0.19	3.61
					6.97
	ТРУД :				
	МОЗАИКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.1000	3.45	3.80*
	МОЗАИКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.1000	3.45	3.80*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.1000	3.45	3.80*
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.39*



	НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.70*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		9.68*
		всичко преки				18.36*
		общо допълнителни р-ди				10.37*
		начисления (%)		10.0000		2.87*
		Обща цена :				31.60*
N.49	8102131310	ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ ЮГОИЗТОЧНА ФАСАДА	м2	24.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Циментово мляко (шприц),циментов р-р 1:1	м3	р.н. 0.0300	цена 94.00	ст-ст 2.82
		ТРУД :				
		Зидаро-мазач 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.5084	3.45	1.75*
		Зидаро-мазач 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.2233	3.45	0.77
						2.52*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.28*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.15*
		всичко преки				5.34*
		общо допълнителни р-ди				2.43*
		начисления (%)		10.0000		0.78*
		Обща цена :				8.55*
	00000000001	ДЕМОНТАЖ КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ	м2	310.0000		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5120	цена 3.45	ст-ст 1.77*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.50*
		всичко преки				1.77*
		общо допълнителни р-ди				1.50*
		начисления (%)		10.0000		0.33*
		Обща цена :				3.59*
N.51	8411280000	СПУСКАНЕ ТУХЛИ /КЕРЕМИДИ/ ПО КОРУБА	1000 бр	5.0000		
		ТРУД :				
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.1200	цена 3.45	ст-ст 10.76*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		9.15*
		всичко преки				10.76*
		общо допълнителни р-ди				9.15*
		начисления (%)		10.0000		1.99*
		Обща цена :				21.90*
N.52	СЕК49.075	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КАЛКАНИ, ПОЛИ И ПОДОБНИ	м2	48.0000		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 49 - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.2200	цена 3.45	ст-ст 0.76*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.65*
		всичко преки				0.76*
		общо допълнителни р-ди				0.65*
		начисления (%)		10.0000		0.14
		Обща цена :				1.54*
N.53	8462000000	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	50.0000		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.3000	цена 3.45	ст-ст 1.04*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.88
		всичко преки				1.04*
		общо допълнителни р-ди				0.88



	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
		начисления (%)		10.0000		0.19*
		Обща цена :				2.11*
N.54	8414031000	ИЗМАЗВАНЕ НА КОМИНИ	м2	52.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Разтвор вароциментов М10 (4:2:18)	м3	р.н. 0.0300	цена 94.00	ст-ст 2.82
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.6984	3.45	2.41*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3492	3.45	1.20*
						3.61*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.28*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		3.07*
		всичко преки				6.43*
		общо допълнителни р-ди				3.35*
		начисления (%)		10.0000		0.98*
		Обща цена :				10.77*
N.55	8261162007	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА БАТА 100 ММ. С КОЕФ. НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ 0,038 W/mK ДЮБЕЛИРАНА ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ПОКРИВНАТА СТОМАНОБЕТОНОВА ПЛОЧА	м2	250.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		БАТА 10 ММ.	м2	р.н. 1.0500	цена 17.50	ст-ст 18.38*
		ДЮБЕЛИ	бр.	8.0000	0.32	2.56
		ЛЕПИЛО	кг	5.5000	0.52	2.86
		ШПАКЛОВКА	кг	5.0000	0.32	1.60
		МРЕЖА СЪГЛОФИБЪР	м2	1.1800	1.10	1.30*
						26.69*
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.9800	3.45	6.83*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		2.67*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		5.81*
		всичко преки				33.52*
		общо допълнителни р-ди				8.48*
		начисления (%)		10.0000		4.20
		Обща цена :				46.20
N.56	СЕК15.357	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С EPS 30 ММ. С КОЕФ. НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ 0,036W/mK ПО СТОМАНОБЕТОНОВА СТРЕХА	м2	52.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ДЮБЕЛИ PVC С ШАЙБИ	бр.	р.н. 8.0000	цена 0.15	ст-ст 1.20
		ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ	кг	5.5000	0.28	1.54
		МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	1.1800	0.90	1.06*
		ШПАКЛОВКА	кг	5.0000	0.32	1.60
		Стир.EPS-AF-3-8 м2.	М2	1.1000	2.67	2.94*
						8.34*
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 15 - III ст.	ч.ч.	0.6600	3.45	2.28*
		РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0.6600	3.45	2.28*
		РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0.6600	3.45	2.28*
						6.83*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.83*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		5.81*
		всичко преки				15.17
		общо допълнителни р-ди				6.64
		начисления (%)		10.0000		2.18*
		Обща цена :				23.99*
N.57	8102101100	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	48.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	р.н. 1.1100	цена 7.50	ст-ст 8.32*
	ПИРОНИ	кг	0.0500	1.67	0.08*
					8.41*
	ТРУД :				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.6430	3.45	2.22*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.6430	3.45	2.22*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6430	3.45	2.22*
					6.66*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.84*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		5.66*
	всичко преки				15.06*
	общо допълнителни р-ди				6.50*
	начисления (%)		10.0000		2.16*
	Обща цена :				23.72*
N.58	8602113100 НАПРАВА ДЪРВЕНА СКАРА ОТ ГРЕДИ 0,06/0,06, ДЮБЕЛИРАНА В СТОМ.БЕТ.ПЛОЧА	м2	310.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0080	295.00	2.36
	ПИРОНИ	кг	0.1000	1.67	0.17*
	ДЮБЕЛИ	бр.	6.0000	0.32	1.92
					4.45*
	ТРУД :				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.2400	3.45	0.83*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.45	0.83*
					1.66*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.44*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.41*
	всичко преки				6.10*
	общо допълнителни р-ди				1.85*
	начисления (%)		10.0000		0.80*
	Обща цена :				8.75*
N.59	8412330000 ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	310.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0280	230.00	6.44
	ПИРОНИ	кг	0.1200	1.67	0.20
	Летви иглолистни 30/44	М	5.0000	0.45	2.25
					8.89
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4500	3.45	1.55*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.4500	3.45	1.55*
					3.11*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.89*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.64*
	всичко преки				12.00*
	общо допълнителни р-ди				3.53*
	начисления (%)		10.0000		1.55*
	Обща цена :				17.08*
N.60	СЕК06.821 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ	м2	310.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КЕРЕМИДИ МАРСИЛСКИ	бр.	13.0000	1.20	15.60
	Скоба за закрепване на билен капак	БР.	0.2500	0.48	0.12
	КАПАК	бр.	0.2500	3.43	0.86*
	ТРОЙНИК	бр.	0.0040	37.89	0.15*
	НАЧАЛЕН КАПАК	бр.	0.0200	7.00	0.14
					16.87*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 06 - III ст.	ч.ч.	0.9000	3.45	3.11*



	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
		РАБОТНИК 06 - II ст.	ч.ч.	0.4500	3.45	1.55*
						4.66*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		1.69*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		3.96*
		всичко преки				21.53*
		общо допълнителни р-ди				5.66*
		начисления (%)		10.0000		2.72*
		Обща цена :				29.89
N.61	8102280900	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАНА МУШАМА	м2	310.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПВЦ ПОДКЕРЕМИДНА АРМИРАНА МЕМБРАНА	М2	р.н. 1.1000	цена 2.00	ст-ст 2.20
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0070	3.45	0.02*
		ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1540	3.45	0.53*
						0.56*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.22
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.47*
		всичко преки				2.76*
		общо допълнителни р-ди				0.69*
		начисления (%)		10.0000		0.34*
		Обща цена :				3.79*
N.62	СЕК07.042	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛУЦИ	м	50.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Олук полуобъл 33-6 м.	М	р.н. 1.1000	цена 3.12	ст-ст 3.43*
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 07 - II ст.	ч.ч.	0.4500	3.45	1.55*
		РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	0.4500	3.45	1.55*
						3.11*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.34*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.64*
		всичко преки				6.54*
		общо допълнителни р-ди				2.98*
		начисления (%)		10.0000		0.95*
		Обща цена :				10.47*
N.63	8413401000	СКОБИ ЗА УЛУЦИ	бр.	25.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		СКОБИ	бр.	р.н. 1.0000	цена 1.87	ст-ст 1.87
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1000	3.21	0.32*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.0000		0.19*
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.27*
		всичко преки				2.19*
		общо допълнителни р-ди				0.46
		начисления (%)		10.0000		0.27*
		Обща цена :				2.92*
N.64	8412450000	ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ	м2	9.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПИРОНИ	кг	р.н. 0.1100	цена 1.67	ст-ст 0.18*
		ЧЕЛНИ ДЪСКИ 4М/24 СМ	М	5.0000	4.50	22.50
						22.68*
		ТРУД :				
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст.	ч.ч.	0.3280	3.45	1.13*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3280	3.45	1.13*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3280	3.45	1.13*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.39*
	доп.р.материали (%)		10.0000		2.27*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.89*
	всичко преки				26.08*
	общо допълнителни р-ди				5.15*
	начисления (%)		10.0000		3.12*
	Обща цена :				34.36*
N.65	8410130000 ВЕРТИКАЛНО СПУСКАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	м3	8.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.5318	цена 3.45	ст-ст 5.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		4.49*
	всичко преки				5.28*
	общо допълнителни р-ди				4.49*
	начисления (%)		10.0000		0.98*
	Обща цена :				10.75*
N.66	8512372000 НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТР.ОТПАДЪЦИ ДО 10 КМ.	м3	8.0000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ	мсм	р.н. 0.0225	цена 225.00	ст-ст 5.06*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.4000	3.45	4.83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.0000		1.52*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		4.11*
	всичко преки				9.89*
	общо допълнителни р-ди				5.62*
	начисления (%)		10.0000		1.55*
	Обща цена :				17.07*
N.67	*000000004 ТАКСА СМЕТИЩЕ	м3	8.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТАКСА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	лв.	р.н. 1.0000	цена 5.00	ст-ст 5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.50
	всичко преки				5.00
	общо допълнителни р-ди				0.50
	начисления (%)		10.0000		0.55
	Обща цена :				6.05
58	8412300000 ВЕРТИКАЛНО ВДИГАНЕ НА МАТЕРИАЛИ С ХАСПЕЛ	м3	22.0000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ХААСПЕЛ	мсм	р.н. 0.0350	цена 150.00	ст-ст 5.25
	ТРУД :				
	КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	1.5000	3.45	5.18*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.0000		1.58*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		4.40*
	всичко преки				10.43*
	общо допълнителни р-ди				5.97*
	начисления (%)		10.0000		1.64
	Обща цена :				18.04*
N.69	СЕК34.597 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНИ УРЕДБИ ПО НОСАЧИ ОТ БЕТ.СТОМАНА Ф12	м	40.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	р.н. 0.0500	цена 4.76	ст-ст 0.24*
	носач за проводник, за било от поцинкована стомана А401	БР	1.0000	6.48	6.48



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	БЕТ.СТОМАНА Ф12	кг	0.9000	1.10	0.99
	ТРУД :				7.71*
	РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0.3000	3.45	1.03*
	РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0.3000	3.45	1.03*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.07
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.77*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.76*
	всичко преки				9.78*
	общо допълнителни р-ди				2.53
	начисления (%)		10.0000		1.23*
	Обща цена :				13.54*
N.70	8430976000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОТВОДИ ОТ БЕТОННА СТОМАНА Ф12	м	30.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОМАНА Ф12	кг	0.9000	1.10	0.99
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2295	3.45	0.79*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.2295	3.45	0.79*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.58*
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.10*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.35*
	всичко преки				2.57*
	общо допълнителни р-ди				1.45*
	начисления (%)		10.0000		0.40*
	Обща цена :				4.42
N.71	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	2.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	съединител прав Н=60	БР.	1.0000	0.55	0.55
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.4500	3.45	1.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.06*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.32
	всичко преки				2.10*
	общо допълнителни р-ди				1.37*
	начисления (%)		10.0000		0.35*
	Обща цена :				3.82*
N.72	СЕК13.017 ГРУНДИРАНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м	20.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГРУНД ЗА МЕТАЛИ	кг	0.1100	2.88	0.32*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	0.1100	3.45	0.38*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.03*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.32*
	всичко преки				0.70*
	общо допълнителни р-ди				0.35*
	начисления (%)		10.0000		0.11*
	Обща цена :				1.16*
N.73	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КУТИЯ	бр.	2.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КУТИЯ ГРЪМОТОВОДНА АЛУМИНИЕВА	БР.	1.0000	13.34	13.34
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.9500	3.45	3.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		1.33*



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		2.79*
	всичко преки				16.62*
	общо допълнителни р-ди				4.12
	начисления (%)		10.0000		2.07*
	Обща цена :				22.81*
N.74	8211451140 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/40	м	6.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	р.н. 0.0100	цена 4.76	ст-ст 0.05*
	Шина 40/4-6.08 м.	М	1.0300	1.38	1.42*
					1.47*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4000	3.45	1.38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		0.15*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.17*
	всичко преки				2.85*
	общо допълнителни р-ди				1.32
	начисления (%)		10.0000		0.42*
	Обща цена :				4.59*
N.75	8221631120 НАБИВАНЕ ЗАЗЕМИТЕЛ ТРЪБА 21/2" 2,5М	бр.	2.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	р.н. 0.2000	цена 4.76	ст-ст 0.95*
	заземителен коп	БР.	1.0000	17.83	17.83
					18.78*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.0720	3.45	17.50*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		1.88*
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		14.87*
	всичко преки				36.28
	общо допълнителни р-ди				16.75*
	начисления (%)		10.0000		5.30*
	Обща цена :				58.34*
N.76	8231390160 ЕЛ.ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	2.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.4370	3.45	15.31*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		13.01*
	всичко преки				15.31*
	общо допълнителни р-ди				13.01*
	начисления (%)		10.0000		2.83*
	Обща цена :				31.15*
N.77	8228110401 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 1 КАТ 0,8X0,4	м	6.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.2100	цена 3.45	ст-ст 4.17*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		3.55*
	всичко преки				4.17*
	общо допълнителни р-ди				3.55*
	начисления (%)		10.0000		0.77*
	Обща цена :				8.50*
N.78	8210610004 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ С ВИСОЧИНА ДО 4 М	бр.	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ 4 М.	бр.	р.н. 1.0000	цена 120.00	ст-ст 120.00
	ТРУД :				



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	11.5940	3.45	40.00*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.0000		12.00
	доп.р-ди труд (%)		85.0000		34.00*
	всичко преки				160.00*
	общо допълнителни р-ди				46.00*
	начисления (%)		10.0000		20.60
	Обща цена :				226.60*

