



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г.

Днес, 15.12.2017 г., в гр. Габрово,

ОБЩИНА ГАБРОВО със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Тая Христова – Кмет на Община Габрово, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г., от една страна

и

ДЗЗД „ГРАДСКА СРЕДА – ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО“, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Станционна“ № 3, ЕИК 176608611, представлявано от Денка Стоева – Упълномощен представител, от друга страна, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г.,

склучиха настоящото Допълнително споразумение към Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г. с предмет „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“ на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП и § 23 от ПЗР на ЗОП и при следните мотиви:

В резултат на проведена обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустройство на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“; Обособена позиция № 2 „Благоустройство на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ и Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“, открита с Решение № 42/07.04.2016 г. и Решение за промяна № 69/20.04.2016 г. на Кмета на Община Габрово, е сключен Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г. между Община Габрово и ДЗЗД „Градска среда – Пътстрой Габрово“ с предмет „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“.

Инвестиционният проект за обект „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“ предвижда извеждане на движението от централна градска част по ул. „Пенчо Славейков“ през съществуващ тунел по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и връзка с ул. „Орловска“; оформяне на паркинги по улиците „Мадара“ и „Д. Костова“ и около входа на тунел по ул. „Марин Дринов“; увеличаване на габарита и обособяване на тротоари по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и на връзката с ул. „Орловска“; изграждане на нови улични оттоци и дъждовни клонове – отвеждане на повърхностните води, изграждане на нов водосток; ремонт на съществуващия тунел; изграждане на стълби за пешеходна връзка между улиците „Марин Дринов“ и „Калоян“, изграждане на подпорни стени; ново улично осветление и осветление в тунела; хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

За обекта има издадено строително разрешение на база одобрения инвестиционен проект. Строителната площадка на обекта е открита с Протокол 2а от 01.09.2016 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

По време на изпълнение на изкопни работи в ската при входа на съществуващия тунел до ОД МВР – Габрово и в резултат на подпочвени води и обилни валежи, бяха констатирани сериозни свличания на земни маси, застрашаващи както застроените върху ската къщи, така и безопасността на живущите в района и работниците на обекта. След извършен съвместен оглед на обекта от всички участници в строителството и по предписание на проектанта, е взето единодушно решение за извършване на преработка на инвестиционния проект по чл. 154 от ЗУТ в този участък, тъй като проектното решение предвижда само изграждане на бетонова канавка. За укрепване на ската е необходимо изграждане на подпорна стена, дренаж и дренажни ребра за отводняване в засегнатия участък.

Така възникналите обстоятелства, налагащи изграждане на подпорна стена, дренаж и дренажни ребра, са непредвидени и напълно отговарят на определението, посочено в § 2, т. 27 от ДР на ЗОП – те са възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия и въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените обстоятелства, които са довели до необходимостта от възлагане на допълнително строителство, са повишеното ниво на подпочвени води и обилни дъждове през периода на изпълнение на изкопни работи в ската и последващо снеготопене, които от своя страна са довели до необходимост от изграждане на подпорна стена, дренаж и дренажни ребра, с цел укрепване на ската и осигуряване на безопасност за населението в района и намаляване риска от материални щети на съществуващите постройки. Без изпълнението на тези строителни дейности работата на обекта не може да продължи, съответно предмета на договора не може да бъде изпълнен. Това е природно явление, което е нямало как да бъде предвидено от страните и е възникнало след сключване на договора, вследствие обилните дъждове и снеготопене.

В одобрения инвестиционен проект за обекта в посочения участък е предвидено изграждане само на отводнителна канавка с дължина 63 м. по продължение на ската, без подпорна стена, съответно и тези видове работи са включени в първоначалната обществена поръчка за строително-монтажни работи. Изграждането на новата подпорна стена и дренажната система е свързано с необходимост от изпълнение на допълнителни количества и видове работи - изкопи земни маси и извозване; кофражни, арматурни и бетонови работи за изграждане на подпорната стена; дренаж и дренажни ребра за отводняване и др. съпътстващи дейности.

Също така съществува невъзможност за възлагане изпълнението на подпорната стена на друг изпълнител. Изпълнението на тези видове строителни дейности технически и икономически не може да се раздели от предмета на основния договор, тъй като едновременно с това се изпълняват СМР по основния договор в обхвата на целия проект, част от който е и засегнатия участък. Съвместното изпълнение на видовете СМР по основния договор и допълнително възникналите в участъка, е съществено необходимо за изпълнението на поръчката. Наличието на свличане на земни маси в участъка, предизвиква сериозни рискове, възпрепятства работата на обекта и тя няма как да продължи преди изпълнението на укрепителните мероприятия в участъка. Изграждането на подпорната стена, дренажа и дренажните ребра е предписано от проектанта в процеса на строителството и е задължително за изпълнение, и в този смисъл става неразделна част от него. Предложените промени в част „Конструктивна“ допълват проектното решение, допринасят за по-добрата функционалност на обекта, и без тях обектът не може да бъде въведен в експлоатация.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Допълнителната подпорна стена попада изцяло на територията на съществуващата строителна площадка. Предвид създамата се ситуация на обекта, има издадена Заповед № 14/12.06.2017 г. на гл. архитект за допълване на строителното разрешение и разпореждане за предварително изпълнение на СМР. Фирмата изпълнител вече работи по предприемане на превантивни мерки по укрепването на ската, изградени са временни пътища и временна площадка за механизация и е създадена организация на работа. Предвид горното, изграждането на подпорна стена, дренаж и дренажни ребра, няма как да се отдели икономически и технически от основния предмет на договора и възлагането му на друг изпълнител ще доведе до нарушение на одобрения вече график за изпълнение на СМР и организация на работа, и би довело до възпрепятстване своевременното изпълнение на всички СМР по основния договор за строителството на целия обект. Техническата обвързаност на допълнителните строителни дейности с тези, предвидени по основния договор за строителство, както и необходимостта от координация при извършването им, налагат изпълнението на СМР да бъде извършено от един строител, за да се гарантира техническата и функционална съвместимост между едновременно изпълнявани участъци в рамките на един и същ обект. Същото е свързано и с понасянето на гаранционната отговорност от един строител. Извършването на допълнителните СМР от друг изпълнител би довело до невъзможност за изпълнение предвидените проектни дейности и ще предизвика значителни затруднения, свързани с последващата поддръжка и експлоатация.

С възлагането на допълнително строителство увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор, съобразно чл. 116, ал. 2 от ЗОП. Основният договор е на стойност 2 074 690,23 лв. без ДДС. Стойността на допълнителното строителство възлиза на 86 947,37 лв. без ДДС.

На основание гореописаните мотиви, сраните се договориха:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълни допълнителни строително-монтажни работи на обект „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“, по вид, обем, количество и стойност, съгласно Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение и Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г.

Чл. 2. Срокът за изпълнение на допълнителните строително-монтажни работи по чл. 1 е в рамките на срока, договорен в чл. 8, ал. 1 от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г.

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1 е в размер на **86 947,37 лв.** /осемдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и тридесет и седем стотинки/ **без ДДС**, или **104 336,84 лв.** /сто и четири хиляди триста тридесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки/ **с вкл. ДДС**, съгласно Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение, остойностена, съобразно договорните единични цени в чл. 13, ал. 5 от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г.

(2) Възложителят заплаща цената по настоящото допълнително споразумение в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на: подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19) и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуване,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съгласно договорните единични цени в чл. 13, ал. 5 от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г.


Чл. 4. Останалите клаузи от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г. остават непроменени и в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става, заедно с Приложение № 1 към него, неразделна част от Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка за допълнителни строително-монтажни работи по Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


Таня Христова
Кмет на Община Габрово

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД
инж. Денка Стѐева
Упълномощен представител



Директор Дирекция „Финанси“

Юрисконсулт:

/М. Христова/

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Приложение: N:1

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за допълнителни строително-монтажни работи по Договор № BG16RFOP001-1.016-0001-C01-S-03/29.08.2016

Обект: „ИЗТОЧНА ГРАДСКА УЛИЦА гр. ГАБРОВО - ПОДПОРНА СТЕНА №5“ част КОНСТРУКТИВНА

Съгласно: Заповед за доп. №14/12.06.2017г. към Разрешение за строеж № 172/17.11.2015г.

№	Вид СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност
1	2	3	4	5	6
1	Изкоп за съоръжение в земни почви, включително разкопаване, натоварване, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	м3	62,50	15,00	937,50
2	Изкоп за съоръжение в скални почви, включително разкопаване, натоварване, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	м3	29,60	63,40	1 876,64
3	Армировка клас В420 съгласно БДС 4758-08, включително доставка, заготовка, монтаж и всички свързани с това разходи.	кг.	10737,00	1,69	18 145,53
4	Излят на място бетон С12/15 съгласно БДС EN 206-1 за подложен, включително доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи без амрировката.	м3	9,42	101,00	951,42
5	Излят на място бетон С25/30 съгласно БДС EN 206-1 за фундаменти и стени, включително доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи без амрировката.	м3	123,60	151,55	18 731,58
6	Оформяне на деформационна фуга 2 см	м	35,90	39,00	1 400,10
7	Направа на дренаж съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м	52,00	78,00	4 056,00
8	Трикратна битумна обмазка на всички подлежащи на засипване части от конструкции, включително всички свързани с това разходи	м2	314,00	3,90	1 224,60
9	Насип от дренаращ материал зад стена, включително доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи.	м3	204,00	26,00	5 304,00
10	Насип от дренаращ материал за брегоукрепване, включително доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи.	м3	1320,00	26,00	34 320,00
	Общо СМР без вкл. ДДС				86 947,37

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Таня Христова

Кмет на Община Габрово

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Упълномощен представител
ДЗЗД „ГРАДСКА СРЕДА – ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО“