

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Пешеходен мост над р. Янтра, между ул. Авр. Гачев
и ул. Дунав, гр. Габрово
Част: Електро

№	Наименование на видовете работи	Мярка	Колич.	
I. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ				
1	Табло за осв. тип кабелен шкаф за открит монтаж (ТДм)	бр.	1	
2	Кабел САВТ 4x16мм ²	м.	80	
3	Кабел СВТ 4x1,0 мм ²	м.	100	
4	Кабел СВТ 2x2,5 мм ²	м.	250	
5	Кабел САВТ 3x6 мм ²	м.	140	
6	Кабел СВТ 3x1,5 мм ²	м.	40	
7	Кабел СВТ 2x1,5 мм ²	м.	150	
8	Кабел СВТ 5x4,0 мм ²	м.	30	
9	Екстериорно осветително тяло RGB LED 15W/24VDC IP65	бр.	22	
10	Прожектор широкоъгълен за открит монтаж LED 30W IP65	бр.	2	
11	LED маркер 2W/24V 2700-3000K, IP66	бр.	61	
12	LED осветително тяло 20W IP65 за мотаж на стълб Нсв=2,6м	бр.	12	
13	Стълб Нсв.=2,6 м. петови	бр.	12	
14	Трансформатор 220VAC/24VDC -200W	бр.	2	
15	Трансформатор 220VAC/24VDC -150W	бр.	2	
16	RGB Контролер 4 бр. порта за управление по BUS шина	бр.	1	
17	PVC тръба Ф29мм	м	200	
18	Стоманен шлаух Ф37мм	м	50	
19	Стоманен шлаух Ф26мм	м	90	
20	Стоманена тръба Ф75мм	м.	140	
21	Заземител 2бр. кола 63/63/6мм, 2,5м	бр.	2	
22	Проводник мед 16мм ²	м.	160	
II. ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
23	Монтаж табло осв. върху фундамент	бр.	1	
24	Полагане на кабел САВТ 4x16 мм ² в изкоп	м	70	
25	Изправяне и монтаж на стълб Нсв=2,6м, петови	бр.	14	
26	Монтаж LED осветително тяло 20W на стълб Нсв=2,6м	бр.	14	
27	Монтаж осветително тяло RGB LED 15W/24V	бр.	22	
28	Монтаж на LED маркер 2W/24V за вграждане в стена, IP66	бр.	115	
29	Монтаж RGB контролер в табло	бр.	1	
30	Изтегляне на кабел СВТ 4x1,0 мм ² в тръби	м.	100	
31	Изтегляне на кабел СВТ 2x1,5 мм ² в тръби	м.	150	
32	Изтегляне на кабел СВТ 2x2,5 мм ² в тръби	м.	250	
33	Изтегляне на кабел СВТ 3x6 мм ² в тръби	м.	70	
34	Изтегляне на кабел СВТ3x1,5мм ² в стълб	м.	40	
35	Монтаж на стоманена тръба Ф75 открито на скоби по стоманобетонна конструкция	м.	140	
36	Монтаж на PVC тръба Ф29мм скрито в стоманобетонна конструкция	м.	200	
37	Вкарване краищата на к-л в стълб и табло	бр.	24	
38	Изтегляне на меден проводник за заземление на парапети, стълбове и стоманени тръби	м	160	
39	Напр. на зазем. 2 кол 63/63/6 до 2,5 м.	бр.	2	
40	Заземяване на метални части с меден проводник	бр.	60	

41	Направа суха разделка на кабел	бр.	163	
42	Свързване проводник към съоръжение	бр.	163	
	III. СМР			
43	Направа на изкоп 0,4/1м със зариване и уплътняване	м.	70	
44	Доставка и монтаж на сигнална лента	м	70	
45	Направа на бетонов фундамент за монтаж на ел. табло	бр.	1	