

**ДОГОВОР**  
№ 1064-И.Е.-16 .....2016 г.

Днес, 21.11.16 г., в гр. Габрово, между:

**ОБЩИНА ГАБРОВО** със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Тая Венкова Христова – Кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, действаща в качеството си на пълномощник на СС бенефициенти по НПЕЕМЖС, и в чиято полза се сключва настоящия договор, от една страна

и

**“НСК СОФИЯ ЕООД”**, със седалище и адрес на управление: София, бул. “Димитър Петков” бл. №339, ап. 107, БУЛСТАТ/ЕИК **831838874**, представлявано от **Светлин Василев Владимир** - Управител, от друга страна, наричана по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и на основание чл. 112 от ЗОП, в резултат на проведена открита процедура с предмет: **„Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:**

**Обособена позиция №1** „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. Русевци, блок № 5, ул. „Найден Геров“ № 58, 60, 62, 64

**Обособена позиция №2** „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. Тлъчници, ул. „Мир 25“

**Обособена позиция №3** „Сграда с административен адрес гр. Габрово, „Щастливеца“, ул. „Младост“ № 2, 4, 6, бл. 9

**Обособена позиция №4** „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. 108 „Голо бърдо“, ул. „Прохлада“ № 7-9-11, открита с Решение № 135/20.07.2016 г. на кмета на Община Габрово и Решение № 157 от 10.10.2016 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор за изпълнение на следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши **СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции, за Обособена позиция №1: „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. Русевци, блок № 5, ул. „Найден Геров“ № 58, 60, 62, 64, съгласно Ценово и Предложение за изпълнение - неразделна част от настоящия договор.**

### II. СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл. 2.** Страните определят срок за изпълнение предмета на договора, съгласно предложението на изпълнение, неразделна част от договора:

(1) Срок за изпълнение на строителството **180 (сто и осемдесет) календарни дни.**

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и приключва с подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Срокът по ал.1 спира да тече за времето за което по законоустановия ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството . След



съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение №11) , продължава да тече срокът по договора.

### III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

**Чл. 3. (1) Общата стойност на договора в размер на 528 231, 62 лв. (петстотин двадесет и осем хиляди двеста тридесет и един лева и шестдесет и две ст.) без ДДС или 633 877, 94 лв. (шестстотин тридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС, формирана, като сбор от:**

**1. Цена за изпълнение на СМР 523 001, 60 лв. (словом: петстотин двадесет и три хиляди един лев и шестдесет стотинки) без ДДС или 108, 80лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложената КСС.**

**2. 1%, което е 5 230, 02лв. без ДДС непредвидени разходи\* по време на изпълнение на СМР върху цената по точка 1. /не повече от 10%/**

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез „Българска Банка за Развитие“ АД (ББР) заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин:

1. Авансово плащане в размер на 35% /тридесет и пет процента/ от сумата за изпълнение на строителството, без стойността на допълнително възникнали непредвидени разходи. Изплащането се извършва след представяне на фактура на името на СС и гаранция за цялата стойност на авансовото плащане. Гаранцията се освобождава поетапно и пропорционално след приспадане на съответната част на аванса от междинното плащане. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всяко следващо плащане за изпълнение на СМР.

2. Междинно плащане за изпълнение на СМР по настоящия договор се извършват по представената подробна КСС, след доказване на реално извършени видове работи в обем не по-малък от 50% от предвидените в проекта. Изплащането се извършва след подписване и представяне на протокол – обр. №19 за действително извършени и подлежащи на разплащане видове работи в обем не по-малък от 50% от предвидените в проекта и представяне на фактура на името на СС;

3. Окончателното плащане за изпълнение на СМР, което не може да бъде по-малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, ще се извърши по представената подробна КСС и заменителни таблици (ако са приложими), след подписване на акт обр.15, протокол – обр. № 19 и заменителни таблици (ако са приложими) за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР по одобрени цени, подписани от страните и оригинална фактура на името на СС за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

(3) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ **Заличено обстоятелство,**  
IBAN BG69RZBVBV01551031030000  
BIC: RZBVBV**на основание чл.2 от ЗЗЛД**  
БАНКА: Райффайзенбанк АД

Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и указания на МРРБ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като задължително съдържат следните реквизити:

**Получател: Сдружение на собствениците "Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул. "Найден Геров" № 58, 60, 62, 64"**

**Адрес: гр. Габрово, ул. "Найден Геров" № 58, 60, 62, 64", ЕИК 176821545**



Получил фактурата: .....  
МОЛ: Христо Мирославов Иванов  
Номер на документа, дата, място:.....

(4) Преведените средства от „Българска Банка за Развитие“ АД, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

IBAN: **Заличено обстоятелство,**  
BIC: **на основание чл.2 от ЗЗЛД**  
БАНКА

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.16, ал.5 от настоящия договор. Това правило не се прилага, ако при приемане на работата Изпълнителя докаже, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по предходната алинея в срок от 7 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(7) В случай, че сключеният договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Габрово, Областния управител на област с административен център гр. Габрово и Българската банка за развитие се прекрати или Българската банка за развитие не финансира дейности частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

(8) Възложителят, чрез ББР ще заплати до 10 % (десет на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на договора, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им. \*Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка 3, 80 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 100 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация 40 %
4. П4 – Доставно -складови разходи 10%
5. П5 – Печалба 10%

(9) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от приложената КСС, а количествата им се доказват с измерване на място и с подписан протокол (подробна ведомост) от изпълнител, консултант, упражняващ строителен надзор, проектант и упражняващ инвеститорски контрол, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(10) За новите строително монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите



за ценообразуване по чл.3 ал.9 от настоящия договор и фактури на материали, които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(11) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.

(12) При представяне и подписване на документите, необходими за всяко договорено в ал. 2 плащане, Възложителят в срок до 5 работни дни комплектува и изпраща искане за съответната стойност до „Българска Банка за Развитие“ АД (ББР).

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

(1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на договора, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на ЗУТ, НПЕЕМЖС, работния проект и действащата нормативна база.

(2) Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейските стандарти. Качеството на влаганите материали ще се доказва с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти), издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

(3) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

(4) Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове са не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и фирмена гаранция за доставеното оборудване 24 месеца.

(5) Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения работен инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

(6) Да предаде изработеното на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(7) Извършените СМР ще се приемат от представители на Възложителя, представител на Сдружението на собствениците и представител на Областния управител на Област Габрово и ще се придружават от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, протоколи и финансово-счетоводни документи. Възложителят, чрез свои представители и представител на Сдружението на собствениците, ще осъществяват инвеститорския контрол по време на изпълнение на строителството на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.

(8). Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на:

1. Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. Закон за националната стандартизация, Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 2006г.;



3. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./.

(9) Строителят трябва да се снабди с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта.

(10) Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 16 в петдневен срок от подписване на договора и да ги представи на Възложителя за одобрение.

(11) Изпълнителят се задължава по време на строителството да спазва изискванията на чл. 74 ЗУТ.

(12) Изпълнителят се задължава да опазва геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

(13) По време на строителството да спазва: действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към работния проект на обекта.

(14) Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор.

(15) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.

(16) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на Сдружението на собствениците възможност да извършват контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

(17) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок посочен от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

(18) Да възстанови нарушените при изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, улични и тротоарни настилки, съгласно одобрени от Община Габрово детайли.

(19) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

(20) Изпълнителят се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

(21) Изпълнителят се задължава своевременно да изготвя и представя на упражняващите инвеститорски контрол и строителен надзор, изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване.

(22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през



гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;

(24) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта;

(25) Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

(26) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

(27) Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;

(28) Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за професионална отговорност по чл. 171 за строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на договора или еквивалентна за чуждестранните участници;

(29) Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;

(30) При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

(31) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, ако такива са направени;

(32) При изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Закон за устройството на територията и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с предмета на настоящия договор.

(33) При извършването на дейността да спазва изцяло изискванията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, приета с Постановление №18/02.02.2015 г. на Министерски съвет на Република България, изменена и допълнена със следващо ПМС №282/19.10.2015г. Да спазва условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата и на органите, отговорни за реализацията ѝ.

(34) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове.

(35) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(36) Всички санкции наложени от общински или държавни органи във връзка с осъществяването на СМР по този договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### **Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.

(2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представителя на Областния управител на Област Габрово и представител на СС приемане на изпълнения предмет на договора;

(3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 6. (1)** При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР и/или доставеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването на същите, а в



случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да откаже да приеме изпълнението.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже приемане на изпълнението и при изрично писмено несъгласие на представителя на Сдружението на собствениците.

**Чл. 7.** Да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор.

**Чл. 8** Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

**Чл. 9.** Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

**Чл. 10.** В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да приеме изпълнените работи чрез определени свои представители и в присъствието на представители на Сдружението на собствениците и Областна администрация Габрово .

**Чл. 11.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

(1) да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора (сам и съвместно с представителя на Сдружението на собствениците) без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

(3) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора.

- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие извършваните работи;

## **VI. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО**

**Чл. 12.** (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от представители на Община Габрово и от строителния надзор и инвеститорския контрол. Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

(2) Съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, контролът и качеството се установява и от представители на Областна администрация Габрово и Сдружението на собствениците.

## **VII. ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА**

**Чл. 13** (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се извършва със съставяне на Протокол обр.15, който удостоверява: количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените материали и предадена екзекутивна документация. При приемане на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват от длъжностни лица от Община Габрово.



**Чл. 14.** Когато Изпълнителят се е отклонил от предмета на договора или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

**Чл. 15.** В случаите по предходния член, когато отклоненията от предмета на договора или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;
2. Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от предмета на договора, респективно недостатъците на работата.
3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

### **VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 16 (1)** Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок, съгласно *Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти* за своя сметка, считано от датата на уведомяването му. Възложителят уведомява писмено изпълнителя за констатирането на повредата и срокът за отстраняването ѝ на телефоните и адресите за контакт.

След изтичане на срока по ал.1, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи.

(2) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на Изпълнителя.

**Чл. 17.** Изпълнителят представя на Възложителя застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията за строителство, преди започване на строително-ремонтните работи.

### **IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 18. (1)** Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, в размер на **15 846, 95 (петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и деветдесет и пет ст.)**, представляваща 3 (три) на сто от стойността по чл. 3.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на Община Габрово или под формата на банкова гаранция, валидна за срока за изпълнение на предмета на договора, удължен с три месеца.

(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

(4) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на договора поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в чл.18 ал.1 размер.

**Чл. 19.** При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора.

При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

**Чл. 20.** При забавено или неточно изпълнение, чието коригиране би довело до забавяне на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден,



до датата на действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

**Чл. 21.** Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на договора, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

**Чл. 22.** Възложителят извън санкциите по чл. 18, чл. 19 и чл. 20 от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора:

- (1) при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;
- (2) при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).
- (3) при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава, по следния начин в срок до 30 календарни дни от датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за приемане на сградата, предмет на настоящия договор.

(5) прекратяване на договора, на основание чл. 22, ал. 2 и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя;

(6) При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителя може да прекрати договора без предизвестие.

Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

## **X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 23.** Настоящият договор се прекратява:

- (1) с извършване и предаване на договорените работи;
- (2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- (3) едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел IV от настоящия договор.

**Чл. 24.** Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с подписан присмо-предавателен протокол за действително изпълнени работи.

**Чл. 25.** Ако Изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) календарни дни или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

**Чл. 26.** Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

## **XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд, съобразно правилата на родовата подсъдност.



Неразделна част от настоящия договор ще бъдат: представената към ценовата оферта КСС, както и техническите спецификации, техническото и ценово предложение на Изпълнителя.

Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Всяки съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмен вид, факс или по електронна поща, по реда на закон за електронния документ и електронния подпис. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: ОБЩИНА Габрово – пл. Възраждане 3, гр. Габрово - 5300

За Изпълнителя: бул.Тотлебен, бл.77, ет.2, ап.3, гр.София 1606

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

#### Приложения към договора:

1. Предложение за изпълнение на изпълнителя;
2. Ценово предложение на изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :**

ОБЩИНА ГАБРОВО  
Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД

/Таня Христова – Кмет/

Главен управител:

.....  
/М.Иванов

Юриисконсулт

.....  
/М.Христов

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

“НСК СОФИЯ БООД”  
Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД  
.....  
/М.Иванов – Управител/



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от **“НСК София“ЕООД**  
 /наименование на участника/  
 представляван от **Светлин Василев Владимиров**  
 Адрес: **гр. София, бул. „Димитър Петков“ бл. 339, ап. 107,**  
 тел: **02 953 08 16**  
 Факс: **02 951 68 92**, E\_mail: **office@nsksofia.eu**

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

**„Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:**

**Обособена позиция №1** „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. Русевци, блок № 5, ул. „Найден Геров“ № 58, 60, 62, 64

**Обособена позиция №2** „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. Тлъчници, ул. „Мир 25“

**Обособена позиция №3** „Сграда с административен адрес гр. Габрово, „Щастливеца“, ул. „Младост“ № 2, 4, 6, бл. 9

**Обособена позиция №4** „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. 108 „Голо бърдо“, ул. „Прохлада“ № 7-9-11

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:1** „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. Русевци, блок № 5, ул. „Найден Геров“ № 58, 60, 62, 64

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка, за изпълнение на предмета на поръчката, представяме следния срок:

**Срок за изпълнение на строителството: 180 / сто и осемдесет/ /календарни дни/,** считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 до приемането на обекта с акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**Указание:** Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по-малък от 90 календарни дни и не по – дълъг от 180 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство, извън горепосочените такива.

**Гаранционни срокове за СМР: На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, гаранционните срокове са, съгласно посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.**

**Приложение:**

I. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за топлоизолационни системи и дограма.

**Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД**



III Приложение: Линеен график за видове СМР – поетапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила по основните видове дейности. Предложеният линеен график е тясно свързан с работната програма за изпълнение на строителството предложена от участника. Към линейния график да бъде приложена и диаграма на работната ръка.

ДАТА: 29.08.2016 г.

Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД  
ПОДПИС И ПЕЧАТ  
*/Светлин Владимиров/*



ДО  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3  
ГАБРОВО 5300

## Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от „НСК София“ ЕООД

*/наименование на участника/*

представяван от Светлин Василев Владимиров

адрес: гр. София, бул. „Димитър Петков“, бл. 339, ет. 6, ап. 107,

тел: 02/ 953 08 16, Факс 02/ 951 68 92, E\_mail: office@nsksofia.eu, ЕИК 831838874,

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово по обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. Русевци, блок № 5, ул. „Найден Геров“ № 58, 60, 62, 64

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. Тлъчници, ул. „Мир 25“

Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Габрово, „Щастливеца“, ул. „Младост“ № 2, 4, 6, бл. 9

Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. 108 „Голо бърдо“, ул. „Прохлада“ № 7-9-11


**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №1 „Сграда с административен адрес гр. Габрово, кв. Русевци, блок № 5, ул. „Найден Геров“ № 58, 60, 62, 64**

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за Обща Цена в размер на 528 231.62лв. (словом: петстотин двадесет и осем хиляди двеста тридесет и един лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС или 633 877.94 лв. (словом: шестстотин тридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС, която е формирана като сбор от:

Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД





1. Цена за изпълнение на СМР 523 001.60 лв. (словом: петстотин двадесет и три хиляди един лев и шестдесет стотинки) без ДДС или 108.80 лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложената от участника КСС.

2. 1%, което е 5 230.02лв. без ДДС **непредвидени разходи\*** по време на изпълнение на СМР върху цената по точка 1. /не повече от 10%/

*\*Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата. Непредвидените разходи ще се ценообразуват по посочените в раздел II от настоящото приложение, елементи на ценообразуване и с измерване и доказване на количества на място.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка 3,80 лв./час(до 3,80 лв/ чч)
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 100 %(до 100 %)
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация 40 %(до 40 %)
4. П4 – Доставно -складови разходи 10 %(до 10 %)
5. П5 – Печалба 10 %(до 10 %)

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Приложение: КСС /попълнено Приложение №1/

Име и фамилия: Светлин Владимир

Длъжност: Управител

Подпис и печат: \_\_\_\_\_

**ВАЖНО!!!**

При оферирание на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД

ЕОП



Работен проект на сграда с административен адрес - гр. Габрово, кв. Русевци, блок № 5,  
ул. "Найден Геров" № 58, 60, 62, 64, финансирана по Националната програма за  
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№	Наименование	Мярка	К-во	ед.цена	Стойност
1	3	4	5	6	7
<b>ЧАСТ АРХИТЕКТУРА</b>					
<b>ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ И ВХОДНИ ВРАТИ	бр.	221.00	7.52	1661.92
2	ДЕМОНТАЖ НА СТ. Б. БАЛКОНСКИ ПАРАПЕТИ - 4.10 м2	бр.	64.00	32.14	2056.96
3	ДЕМОНТАЖ СТ. Б. БАЛКОНСКИ ПАРАПЕТИ - 1.10 м2	бр.	58.00	12.71	737.18
4	ПРЕМАХВАНЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНИ	м2	199.40	2.89	576.27
5	ПРЕМАХВАНЕ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ - ПОКРИВ	м2	203.00	1.98	401.94
6	ПРЕМАХВАНЕ НА ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ	м2	813.00	2.45	1991.85
7	ИЗМАЗВАНЕ НА ДЕФЕКТ. УЧАСТЪЦИ ПО ФАСАДНИ ПАНЕЛИ ЛАДНАЛА МАЗИЛКА, ОТЧУПЕНИ И ДР./	м2	30.00	7.26	217.80
<b>ДОГРАМА</b>					
1	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С ОТВАРЯЕМИ И НЕОТВАРЯЕМИ КРИЛА НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 210/140 см	м2	126.42	137.36	17365.05
2	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С ОТВАРЯЕМИ И НЕОТВАРЯЕМИ КРИЛА НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 358 + 2x72/165	м2	289.80	137.36	39806.93
3	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С ОТВАРЯЕМИ И НЕОТВАРЯЕМИ КРИЛА НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 358 + 72/165	м2	20.79	137.36	2855.71
4	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С ОТВАРЯЕМИ И НЕОТВАРЯЕМИ КРИЛА НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 358 / 165 см	м2	5.74	137.36	788.45
5	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С ОТВАРЯЕМИ КРИЛА НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 150/140	м2	6.30	137.36	865.37
6	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С НЕОТВАРЯЕМИ И ОТВАРЯЕМО ЛЯВО КРИЛО НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 195/180	м2	35.10	137.36	4821.34
7	Д-КА PVC БАЛКОНСКА ВРАТА - ДЯСНА С ГОРНО ПРОЗОРЧЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 75/230	м2	29.41	137.36	4039.76
8	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С НЕОТВАРЯЕМИ И ОТВАРЯЕМО ЛЯВО КРИЛО НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 135 / 140	м2	13.23	137.36	1817.27
9	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С НЕОТВАРЯЕМИ И ОТВАРЯЕМО ДЯСНО КРИЛО НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 195 / 180	м2	45.64	137.36	6269.11
10	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С ОТВАРЯЕМИ КРИЛА НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 105/140	м2	2.94	137.36	403.84
11	Д-КА PVC БАЛКОНСКА ВРАТА - ЛЯВА С ГОРНО ПРОЗОРЧЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 75/230 CM	м2	36.33	137.36	4990.29
12	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ С НЕОТВАРЯЕМИ И ОТВАРЯЕМО ДЯСНО КРИЛО НА ВЕРТИКАЛНА ОС, С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 135 / 140 CM	м2	15.12	137.36	2076.88
13	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ, ОТВАРЯЕМО КРИЛО - ДЕСЕН С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 75 / 140 CM	м2	37.80	137.36	5192.21
14	Д-КА PVC ПРОЗОРЦИ, ОТВАРЯЕМО КРИЛО - ЛЯВ С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - РАЗМЕРИ 75 / 140 CM	м2	18.90	137.36	2596.10
15	МОНТАЖ PVC ПРОЗОРЦИ С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С 1 ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - ОБЩО	м2	617.78	9.14	5646.51
16	МОНТАЖ PVC БАЛКОНСКИ ВРАТИ С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ С 1 ВЪНШНО "К" СЪТЪКЛО - ОБЩО	м2	65.74	9.14	600.86
17	ДОСТАВКА НА АЛ. ПРОЗОРЕЦ ТРИКАМЕРЕН С ПРЕК.ТЕРМОМОСТ, С ЕДИНИЧНО СЪТЪКЛО 60/60 см	м2	26.64	132.65	3533.80
18	ДОСТАВКА НА СТАТИЧЕН КОМАРНИК С МЕТ. МРЕЖА, ГЪСТО ОПЛЕТЕНА, НЕРЪЖДАЕМА 60/60 см	бр.	74.00	54.20	4010.80
19	МОНТАЖ АЛ. ПРОЗОРЕЦ ТРИКАМЕРЕН С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, С ЕДИН. СЪТЪКЛО + КОМАРНИК	м2	26.64	186.85	4977.68
20	ОБРЪЩАНЕ НА ПРОЗОРЦИ	м	876.30	2.95	2585.09
21	ВЪТРЕШНА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПРИ ОБРЪЩАНЕ НА ПРОЗОРЦИ	м2	263.00	2.31	607.53
22	ДОСТАВКА АЛ. ВРАТА ТРИКАМ. С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ И ПЛЪТНА ДОЛНА ЧАСТ	м2	4.00	129.58	518.32
23	МОНТАЖ АЛ. ВРАТА ТРИКАМ. С ДВОЕН СЪТЪКЛОПАКЕТ И ПЛЪТНА ДОЛНА ЧАСТ	м2	4.00	129.58	518.32
24	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ТОПЛОИЗОЛИРАНА, ПЛЪТНА С ГОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ	м2	4.00	131.69	526.76
25	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ВРАТА ТОПЛОИЗОЛИРАНА, ПЛЪТНА С ГОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ	м2	4.00	131.69	526.76
26	Д-КА ПРЕГРАДА ОТ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ, ОСТЪКЛЕН С АРМИРАНО СЪТЪКЛО	м2	33.28	112.31	3737.68
27	МОНТАЖ АЛУМ. ПРЕГРАДА С АРМИРАНО СЪТЪКЛО	м2	33.28	9.14	304.18
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ ВЪНШНИ	м	394.00	24.38	9605.72
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ ВЪТРЕШНИ	м	394.00	19.87	7828.78
<b>ФАСАДИ</b>					
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	2768.00	2.98	8248.64
2	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 10 CM	м2	382.50	38.14	14588.55
3	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ЗИДАРИЯ	м2	171.00	7.36	1258.56
4	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ ОТ ГАЗОБЕТОН	м2	171.00	4.56	779.76
5	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ С ЛАТЕКС / ПРИ ЗАТВАРЯНЕ НА БАЛКОНИ /	м2	171.00	3.98	680.58
6	БОЯДИСВАНЕ ТАВАНИ С ЛАТЕКС / ПРИ ЗАТВАРЯНЕ НА БАЛКОНИ /	м2	93.10	3.98	370.54
7	МИН. МАЗИЛКА ВЪРХУ ГАЗОБЕТОН ОТ ВЪТР. СТРАНА НА БАЛКОНСКИ ПАРАПЕТ НА ОТКРИТИ ТЕРАСИ	м2	187.30	8.85	1657.61

Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД



1	3	4	5	6	7
8	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS С ДЕБ. 8 CM ПО ТАВАН НА ОСТЪКЛЕНИ ТЕРАСИ - ФАСАДА ЮГ λ=0,034 W/mK, СЪКЛОФ. С ЛЕПИЛНА СТРОИТ. СМЕС И ДЮБЕЛИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ, АРМИРАНА СЪС СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА	m2	9.80	23.50	230.30
9	ТОПЛОИЗ. ОТ EPS 8 CM, СЪКЛОФ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА - ВЪНШНО ПО СТЕНИ λ=0,034 W/mK, СЪКЛОФ. С ЛЕПИЛНА СТРОИТ. СМЕС И ДЮБЕЛИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ, АРМИРАНА СЪС СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА	m2	2162.60	23.50	50821.10
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS С ДЕБ. 2 CM СЪКЛОФ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА - ВЪНШНО ПО СТЕНИ λ=0,034 W/mK, СЪКЛОФ. С ЛЕПИЛНА СТРОИТ. СМЕС И ДЮБЕЛИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ, АРМИРАНА СЪС СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА	m2	745.00	21.80	16241.00
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS С ДЕБ. 2CM, ШИРИНА 20 CM ОКОЛО ПРОЗОРЦИ λ=0,027 W/mK/	m2	246.80	22.60	5577.68
12	ТОПЛОИЗ. ОТ МИН. БАТА 8 CM, СЪКЛОФ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА - ВЪНШНО ПО СТЕНИ λ=0,034 W/mK/	m2	205.00	35.27	7230.35
13	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ СЪС ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	m2	2907.60	9.14	26575.46
14	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ БЕЗ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	m2	64.00	9.14	584.96
15	МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПРИ ЦОКЪЛ	m2	226.00	11.65	2632.90
16	ЦОКЪЛ ОТ ГРАНИТОГРЕС	m2	60.00	23.17	1390.20
17	БЛАЖНА БОЯ ВЪРХУ МЕТАЛ - ДВУКРАТНО	m2	40.00	8.17	326.80
<b>ПОКРИВ</b>					
1	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА M300 2 до 5 CM	m2	790.00	12.58	9938.20
2	ДОБАВКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКИ ЗА 1.5 CM	m2	790.00	1.98	1564.20
3	PVC ФОЛИО - 1 ПЛ.	m2	790.00	2.10	1659.00
4	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕКСТРУДИРАН СТИРОПОР С ДЕБ. 10 CM	m2	869.00	17.39	15111.91
5	АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА d=4 CM ПО ПОКРИВ	m2	790.00	10.80	8532.00
6	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 2 ПЛ. БИТУМНА МУШАМА, ГОРНИЯ С ЗАЩИТА	m2	869.00	12.47	10836.43
7	БИТУМЕН ГРУНД	m2	869.00	1.85	1607.65
8	ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ, КОМИНИ И ДР. ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	m2	185.00	15.20	2812.00
9	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИН. БАТА 10 CM λ=0,034 W/mK/	m2	80.00	32.15	2572.00
10	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	m2	56.00	9.14	511.84
11	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ d=2.5CM	m2	128.00	13.81	1767.68
12	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 1 ПЛ. БИТУМНА МУШАМА	m2	128.00	7.51	961.28
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БИТУМНИ КЕРЕМИДИ	m2	128.00	16.24	2078.72
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ - Ф 100	m	14.00	12.57	175.98
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛУЦИ	m	105.00	13.45	1412.25
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ	бр.	12.00	24.74	296.88
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАПКИ ЗА КОМИНИ	бр.	37.00	32.96	1219.52
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТ.ШАПКИ ОТ PVC ЗА ТРЪБА Ф 110	бр.	12.00	9.87	118.44
<b>МАЗЕТА</b>					
1	МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТАВАНА ОТ XPS 5 CM	m2	633.00	16.67	10552.11
2	ЦИМ.ЗАМАЗКА M300 d=2CM ВЪРХУ СЪКЛОФИЕЪРНА МРЕЖА ПО ТАВАН	m2	633.00	8.95	5665.35
<b>ОБЩИ ЧАСТИ</b>					
1	ИЗКЪРПВАНЕ НА СТЕНИ С ЦИМ.Р-Р Н<4М.КРЪПКИ НАД 1M2	m2	142.00	8.65	1228.30
2	БОЯДИСВАНЕ СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВА БОЯ	m2	1327.00	4.20	5573.40
3	БОЯДИСВАНЕ НА СТАРИ СЪЛБИЩНИ РАМЕНА С ЛАТЕКСОВА БОЯ	m2	284.00	4.20	1192.80
4	БОЯДИСВАНЕ НА СТАРИ ТАВАНИ С ЛАТЕКСОВА БОЯ	m2	272.00	4.20	1142.40
5	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО СЪЛБИЩНИ ПАРАПЕТИ	тона	0.26	3950.00	1027.00
6	ПОЧИСТВАНЕ НА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО СЪЛБИЩНИ ПАРАПЕТИ	m2	110.00	4.79	526.90
7	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЪЛБИЩНИ ПАРАПЕТИ - ДВУКРАТНО	m2	110.00	8.56	941.60
8	ПОЧИСТВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО СЪЛБИЩНИ ПАРАПЕТИ	m2	79.20	9.68	766.66
9	ОФОРМЯНЕ ОТВОР В ПОДОВА НАСТИЛКА С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	m2	4.50	9.48	42.66
10	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА 10 KM НА СТР. ОТПАДЪЦИ	m3	120.00	36.48	4377.60
<b>ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА</b>					
<b>ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ</b>					
1	Разбиване на бетонова настилка от вертикалната планировка южно от секция Г. Същата е напухана и с обратен наклон към сградата. Дебелина 10 см - разбиване с електрически кътан	m2	30.00	4.23	126.90
<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>					
1	Доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа Ø6/20 стомана клас B235	m2	31.00	7.68	238.08
<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>					
1	Доставка и полагане на армиран бетон клас C15/20 за стб настилка	m3	3.00	123.65	370.95
2	Доставка и полагане на ремонтен състав за възстановяване на бетонно покритие на основата на входен вертикален панел (ВП) - тип Вх общо 6 бр. за входове Б,В и Г -по детайл	m3	0.03	9650.00	289.50
3	Доставка и полагане на ремонтен състав за възстановяване на бетонно покритие на вертикална армировка около отвори в сутеренни стени - в зоната на отстранени врати на противорадиационните укрита (РУ)- вх.А 1бр и вх.В 2бр.- по детайл	m3	0.18	9650.00	1737.00
4	Полагане на състав за осигуряване на връзка между подови панели (ПП) и сутерени ВП за секции Б и В. За целта съществуващата празнина между ВП и ПП се инжектира след монтиране на подходящ кофраж.-по детайл	m3	0.09	12375.00	1113.75
5	Доставка и полагане на ремонтен състав за възстановяване на бетонно покритие на долната армировка на етажнен ПП в зоната на тераси на ап.2 и ап.5 от вх.В както и ап.12 и ап.15 от вх.Г по детайл	m3	0.36	8245.00	2968.20
6	Доставка и полагане на ремонтен състав за възстановяване на бетонно покритие на армировката на монолитно изпълнена стена оградяща РУ- по детайл за вх Б	m3	0.40	7215.00	2886.00
<b>СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	Закупуване и заготовка на студено огънати профили за укрепване на газобетонни плътни балконски парапети	кг	10631	2.86	25089.16

Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД





1	3	4	5	6	7
2	Монтаж на на студено огънати профили за укрепване на газобетонни плътни балконски парапети на обекта	кг	10631	2.14	22750.34
3	Полагане на грунд за антикорозионна защита (АКЗ) на стоманени конструкции (минимизиране на метални повърхности)	м2	370.00	7.74	2863.80
4	Полагане на алкиден емайлак за АКЗ на стоманени конструкции	м2	370.00	8.12	3004.40
5	Закупуване и заготовка на стоманена конструкция за укрепване на съществуващи плътни балконски зидове	кг	2030.00	2.36	4790.80
6	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на съществуващи плътни балконски зидове при стеснени условия	кг	2030.00	2.14	4344.20
7	Полагане на грунд за антикорозионна защита (АКЗ) на стоманени конструкции (минимизиране на метални повърхности)	м2	70.00	7.74	541.80
8	Полагане на алкиден емайлак за антикорозионна защита (АКЗ) на стоманени конструкции	м2	70.00	8.12	568.40
9	За П1- доставка и монтаж на шпилка М10х140 със смола	бр.	60.00	12.38	742.80
10	За П1а- доставка и монтаж на проходна шпилка М8х220 S235JR, включително шайби и гайки	бр.	462.00	7.25	3349.50
11	За П2а- доставка и монтаж на шпилка М8х140 със смола	бр.	822.00	11.95	9822.90
12	За П3- доставка и монтаж на стоманени проходни шпилки М8х220, включително шайби и гайки	бр.	210	7.32	1537.20
13	За П3- доставка и монтаж на стоманени проходни шпилки М10х220, включително шайби и гайки	бр.	280	7.32	2049.60
14	Модулни композитни мрежести втулки за закрепвания в зидария	бр.	882	6.85	6041.70
15	Доставка и монтаж на арм.пръти за закрепване на топлоизолация за затворени зидани балкони	кг	106	3.12	330.72
16	Доставка и монтаж на арм.пръти N8 за закрепване в зидария с смола	кг	882.00	1.56	1375.92
17	Закупуване и заготовка на стоманени покривни конструкции	кг	2330.00	2.45	5708.50
18	Монтаж на стоманени покривни конструкции	кг	2330.00	2.14	4986.20
19	Доставка и монтаж на анкери М8х80/14	бр.	360.00	7.26	2613.60
20	Доставка и монтаж на анкери М10х90/21	бр.	182.00	8.45	1537.90
21	Полагане на грунд за АКЗ на стоманени покривни конструкции (минимизиране на метални повърхности)	м2	80.00	7.74	619.20
22	Полагане на алкиден емайлак за АКЗ (антикорозионна защита) на стоманени конструкции	м2	80.00	8.12	649.60
23	Транспорт (доставка) на стоманени конструкции	кг	14991	0.12	1798.92
<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>					
<b>ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ сутерен</b>					
1	Демонтаж на съществуващата осветителна инсталация	вход/бр.	5.00	156.47	782.35
2	Доставка и монтаж на осветителни тела върху бетонна стена, тип LED 25W, IP20	бр.	24.00	27.58	661.92
3	Доставка и монтаж на осветителни тела върху бетонна стена, тип LED 16W, IP20	бр.	39.00	23.47	915.33
4	Доставка и монтаж на разклонителни кутии, метални за открита инсталация, четирипътни, хок. = 2.3m, IP44	бр.	52.00	2.31	120.12
5	Доставка и монтаж на разклонителни кутии, метални за открита инсталация, петпътни, хок. = 2.3m, IP44	бр.	4.00	2.45	9.80
6	Доставка и монтаж на ключове електрически, единични, за открита инсталация хок. = 2.3m, IP44	бр.	23.00	5.48	126.04
7	Доставка и монтаж на скоби за открито полагане на кабел, комплект с винтове	бр.	700.00	0.32	224.00
8	Доставка и полагане на кабел СВТ2х1.5mm2 открито по стена върху предварително монтирани скоби	м	285.00	2.25	641.25
9	Доставка и полагане на кабел СВТ3х1.5mm2 открито по стена върху предварително монтирани скоби	м	50.00	2.56	128.00
10	Свързване на кабел до 1.5 mm2 към съоръжение	бр.	700.00	0.85	595.00
<b>ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ стълбищни клетки</b>					
1	Демонтаж на съществуващи осветителни тела с ЛНЖ	бр.	39.00	2.65	103.35
2	Демонтаж на кабели, проводници и ключове от сега съществуващата осветителна инсталация	kg	400.00	2.56	1024.00
3	Доставка и полагане на кабел СВТ 4x2.5mm2 скрито под мазилка	м	88.00	3.98	350.24
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 4x1.5mm2 скрито под мазилка	м	90.00	3.21	288.90
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5mm2 скрито под мазилка	м	70.00	2.56	179.20
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 2x1.5mm2 скрито под мазилка	м	270.00	2.25	607.50
7	Доставка и монтаж на осветителни тела с LED източници 25W, IP20 с вграден датчик за движение	бр.	37.00	32.15	1189.55
8	Доставка и монтаж на „лихт“ бутони	бр.	89.00	6.58	585.62
9	Доставка и монтаж на кутии разклонителни за скрита инсталация	бр.	80.00	2.68	214.40
10	Доставка и монтаж в табло на еднополюсни прекъсвачи автоматични, миниаторни, 4А, 230V AC	бр.	4.00	15.48	61.92
11	Доставка и монтаж в табло на таймери	бр.	4.00	65.14	260.56
12	Допълнителни работи по възстановяване на връзки, укрепване, боядисване и пр.	чч	80.00	8.36	668.80
13	суха разделка на кабел до 4 mm2	кабел	184.00	0.68	125.12
14	присъединяване на кабел до 4 mm2 към съоръжение	жило	880.00	0.96	844.80
<b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Демонтаж на съществуващата мълниезащитна инсталация (440 m бетонно желязо ф8)	кг	176.00	0.24	42.24
2	Доставка и монтаж на блокчета бетонни през 1 m за фиксиране на мълниеприемна мрежа върху покрива	бр.	500.00	3.21	1605.00
3	Доставка и монтаж на поцинковано желязо ф8 върху предварително поставени блокчета върху покрива за изграждане на мълниеприемна мрежа, черт. REL-1203-DR-011-E	м	550.00	1.25	687.50
4	Доставка на клеми и реализиране на надеждни електрически връзки със специални клеми	бр.	62.00	2.98	184.76
5	Доставка и монтаж на държачи по бетонни колони за укрепване на отводи по външна стена на бложа	бр.	340.00	3.10	1054.00
6	Доставка и полагане на отводи от поцинковано желязо ф8 върху държачи	м	170.00	1.25	212.50
7	Доставка и монтаж на ревизионни кутии с КТК, върху фасадни панели на височина 1,5m	бр.	10.00	12.56	125.60
8	Реализиране връзки на отводи към КТК в РК	бр.	10.00	23.15	231.50
9	Доставка и монтаж на държачи за шина 40x4 върху бетонна стена	бр.	30.00	1.87	56.10
10	Укрепване на шина заземителна поцинкована 40x4mm по бетонна стена	м	15.00	6.78	101.70
11	Направа на отвори ф15 във фасаден панел на височина 1,5m за извеждане на отвод към РК	бр.	10.00	24.17	241.70
12	Направа на отвори ф8х10 във фасаден панел на височина 1,5m за извеждане на шина от РК към заземителна инсталация	бр.	10.00	36.14	361.40
13	Направа на изкоп 0,8х0,4х1m за връзка към заземително устройство със зариване, трамбоване и възстановяване на покритието	м3	15.00	12.36	185.40

Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД

БОУА



1	3	4	5	6	7
14	Доставка и полагане на стоманена цинкувана шина 60/6 mm в готов изкоп	m	18.00	8.14	146.52
15	Направа на връзки от шина цинкувана 40x4mm от мълниезащитната инсталация към заземително устройство	бр.	10.00	6.25	62.50
16.1	Направа на заземително устройство – комбиниран заземител с 3 кола (Lпрофил 63x63x6) по 3 m	Бр.	10.00	111.77	1117.70
16.2	kg шина 40x4 mm	кг	80.00	5.76	460.80
16.3	kg Lпрофил 63x63x6	кг	515.00	5.76	2966.40
17	Набиване на колове Lпрофил 63x63x6	бр.	30.00	26.45	793.50
18	Измерване преходно съпротивление на заземителя	бр.	10.00	113.08	1130.80
19	Проверка за наличие на електрическа връзка мълниеприемна мрежа-отводи-заземителни устройства	бр.	10.00	120.99	1209.90
<b>ОБЩО СМР</b>					<b>523001.60</b>
<b>Непредвидени разходи 1% /до 10%/</b>					<b>5230.02</b>
<b>ОБЩО /без ДДС/</b>					<b>528231.62</b>

**Забележка:** единичната цена и стойност следва да бъдат закръглени до втори знак след десетичната запетая.

Заличено обстоятелство,  
на основание чл.2 от ЗЗЛД