

## ДОГОВОР

№ 642-ИЕ-17 .....2017 год.

Днес, 21.08.2017 г., в гр. Габрово, между:

**ОБЩИНА Габрово** със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане” № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Таня Христова – кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**СЕВЕРНИ ВОДИ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.38-39, 2-ри надпартерен етаж, ЕИК 130558439, представлявано от Димитър Пантелеев, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 от ЗОП, в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гургини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”** и Решение № 104 от 17.07.2017г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор за следното:

### ПРЕДМЕТ

**Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши **„Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гургини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”**, съгласно ценовото предложение и предложението за изпълнение от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са неразделна част от този договор, както и отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа.

(2) Предметът на настоящия договор условно е разделен на следните участъци:

Участък от км 0+000 до км 8+384,16 – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина **8384,16м**. Подменя се Главният клон с тръби PEHD DN(OD) 250 PN10-дължина **4206,90м** и тръби PEHD DN(OD) 250 PN16- дължина **4177,26м**

Участък от км 8+384,16 до км 12+608,16 – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина **4224м** с тръби PEHD DN(OD) 200 PN10-дължина **394м**, тръби PEHD DN(OD) 200 PN16- дължина **1344м**, тръби PEHD DN(OD)160 PN10-дължина **1439м** и тръби PEHD DN(OD) 160 PN16-дължина **1048м**.

Участък от км12+608,16 до шахта с. Гъбене – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина **1414,27м** с тръби PEHD DN(OD)125 PN10- дължина **344м** и тръби PEHD DN(OD) 110 PN10- дължина **1070м**.

Рехабилитация на водопроводен клон за захранване на с. Новаковци - предвиден е за подмяна **991м** водопровод с тръби PEHD DN (OD)90, PN10

Рехабилитация на водопроводен клон за захранване на мах. Божковци- предвиден е за подмяна **797м** водопровод с тръби PEHD DN (OD) 63, PN10

(3) Договорът се изпълнява на етапи, които ще бъдат възлагани след осигуряване на финансиране.



(4) Финансирането на първи етап /в периода до **20.11.2017г./** се осигурява от Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ на основание сключено Споразумение между Община Габрово и МРРБ №РД-02-30-24/24.01.2017г. за предоставяне на средства от капиталови разходи по бюджета на министерството за 2017г.

(5) За първи етап е предвидено изпълнение на част от дейностите, съобразно **осигуреното финансиране, които са в обхвата на: Участък от км 0+000 до км 8+384,16** – Реконструкция на съществуващ водопровод с дължина 8384,16м. Подменя се Главният клон с тръби PEHD DN(OD)250 PN10-дължина 4206,90м и тръби PEHD DN(OD)250 PN16-дължина 4177,26м – до максимална стойност в размер на **404 000 лв без ДДС или 484 800 лв. с вкл. ДДС.** При осигуряване на допълнително финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ в рамките на 2017г. строителните дейности могат да се увеличат.

(6) Стойностите на втори и всеки следващ етап, както и периода на тяхното изпълнение ще са предмет на допълнително договаряне към настоящия договор чрез споразумения между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при осигуряване на финансиране за осъществяването им.

(7) При изчерпване на предоставената сума за съответния етап спирането на строителните дейности ще се извърши с Акт образец № 10 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, респ. при осигуряване на последващо финансиране същите ще бъдат продължени с Акт образец № 11 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнителят ще бъде писмено уведомяван след осигуряване на финансиране с оглед своевременна организация на строителните дейности.

## **ЦЕНА ПО ДОГОВОРА И ПЛАЩАНИЯ**

**Чл. 2.** (1) Общата цена за изпълнението на СМР по настоящия договор е в размер на **1 224 336,95 лв. (един милион двеста двадесет и четири хиляди триста тридесет и шест лева и 95 ст.) без ДДС** или 1 469 204,34 лв. / един милион четиристотин шестдесет и девет хиляди двеста и четири лева и 34 ст./ с ДДС, която включва 5% непредвидени разходи, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.

(2) Цената по ал. 1 се определя въз основа на подробна количествена сметка от одобрения технически проект, фиксираните цени и ценовите показатели от предлаганата цена.

(3) Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и безусловно приети по реда на настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работи.

**Чл.3.** (1) За доказване на видове СМР, за които няма фиксирани цени, ще се прилагат ценообразуващите показатели, разходните норми по УСН и стойността на материалите, доказани с фактура.

(2) Ценообразуващите показатели съгласно финансовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са следните:

- часова ставка – 3,40 лв/ чч
- доставно – складови разходи – 3 %
- допълнителни разходи върху труда – 80 %
- допълнителни разходи върху механизация – 20 %
- печалба – 8 %



(3) Всички разноси на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена.

(4) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметки, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностните сметки няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР.

(5) Изменения в количеството на отделните видове строително-монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи посочени в количествено-стойностната сметка.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възлага в рамките на договорената стойност и срока на договора, и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при подписване на този договор. Допълнително възложените работи се заплащат по цени формирани на база анализни цени по реда на настоящия член.

**Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по настоящия договор, както следва:

1. **Авансово плащане за първи етап** в размер на 20 % от стойността по чл. 1, ал. 5 от договора, платимо в срок от 30 кал. дни, след представяне на фактура и неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) календарни дни след 20.11.2017г. До 14 дни след изтичане на посочения срок същата се освобождава. Авансовото плащане се погасява като се приспадат пропорционални суми в размер на 20 % от всяко междинно плащане.

2. **Авансови плащания за следващи етапи** в размер на 20 % от съответната стойност на етапа, платимо в срок от 30 кал. дни, след представяне на фактура и неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) календарни дни след 20 ноември през съответната година. До 14 дни след изтичане на посочения срок същата се освобождава. Авансовото плащане се погасява като се приспадат пропорционални суми в размер на 20 % от всяко междинно плащане.

3. **Междинни плащания за съответния етап** - платими в срок до 30 (тридесет) дни, при наличие на: подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ** протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19) и оригинална фактура на изпълнителя по действителни количества СМР и ценообразуване съгласно чл. 2

4. **Окончателно плащане по СМР** – последното по хронология плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни при наличие на: подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ** протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19), подписан от всички страни Акт Обр. 15 и оригинална фактура на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 4 (1)** Преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва документална проверка и проверка на мястото на изпълнение за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи на база подробни ведомости за изпълнени видове СМР.

(2) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/и за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени



доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда и при условията на настоящия договор.

## **НАЧАЛО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

**Чл.5** (1) Изпълнението на видовете СМР по настоящия договор е съгласно предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** срок от **335 календарни дни**, считано от протокол за откриване на строителната площадка и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по ал. 1 се удължава съответно с периода на спирането (от Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството до Акт обр 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Срок за изпълнение на годишната задача за 2017г. – не по-късно от 20.11.2017г.

(4) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Предметът на договора се счита за изпълнен на датата, на която е съставен и подписан Акт обр. 15 за обекта.

## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 6** (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава на своя отговорност да извърши, строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с одобрения инвестиционен проект ведно с количествените сметки, Техническите спецификации, както и предложението за изпълнение, Ценовата оферта и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляващи неразделна част от този договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители.

(5) Единствено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи



действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

**Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури всички необходими материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури необходимата за строителството механизация.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури необходимите за изпълнението на договора електро- и водозахранване, като разходите за осигуряването им и за консумацията са за негова сметка.

**Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема и следните задължения:

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба, приложимите технически стандарти в строителството, и техническото му предложение, включително всички предвидени от него мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанска дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР;

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

4. да извърши всички СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации и предложението за изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

6. да представя на **КОНСУЛТАНТА** документи, декларации за експлоатационни показатели/за характеристики на строителните продукти, удостоверяващи, че влаганите в строителството материали и строителни изделия, отговарят на нормативно установените изисквания за качество и съответствие.

7. Да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен и авторски надзор, както и на лицата, упражняващи инвеститорски контрол и определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

8. да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

9. да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г./;

10. да определи отговорно лице за изпълнението на плана за управление на СО;

11. да изготвя и води транспортен дневник за строителните отпадъци на основание чл.8 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно приложение № 6 от наредбата;



12. да изготвя и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци с копия на всички първични счетоводни и други документи за приемане на отпадъците, на основание чл. 9 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно приложение № 7 от наредбата;

13. да изготви и предаде за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обобщен отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци, след приключване на всички видове СМР;

14. да спазва всички мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО съгласно техническите спецификации;

15. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци/некачествено изпълнение и др., констатирани от строителния надзор и инвеститорския контрол, от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от органи на държавна власт и др.;

16. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок по чл. 11, ал. 3 от настоящия договор;

17. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи;

18. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

19. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

20. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

21. да участва в огледи на обекта, съвместно с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителен надзор** на обекта, в рамките на гаранционните срокове, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

22. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти при извършване на огледите по т. 21 в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, определен в съответния тристранен протокол.

23. при неизпълнение на срока по предходната точка се пристъпва към прилагане на текстовете по чл. 16 от настоящия договор.

24. да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2) При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор.

(3) Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

(4) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали и свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ПРОЕКТАНТА**, извършващ авторски надзор.



(5) При необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува тези промени с **ПРОЕКТАНТА**, извършващ авторски надзор.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(7) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува започването и изпълнението на строителните работи с експлоатационните дружества и уточнява на място с представители на тези дружества точното местоположение на съществуващите подземни проводни и съоръжения и прилага дължимата грижа и съответните приложими технологии преди започване и по време на изкопните работи. Всички разходи в тази връзка са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(10) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 7 и ал. 8, то възстановяването им е за негова сметка.

(11) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(12) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна на цената по настоящия договор за компенсиране на такава щета или вреда.

(13) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(15) Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(16) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да участва при своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи, предмет на настоящия договор;

2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;



3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

**Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строителните и монтажните дейности;

2. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;

3. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

**Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. Да анализира и оценява работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;

3. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор.

(5) С разпоредбите на предходните алинея не се засягат правата, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** притежава по чл. 265 от Закона за задълженията и договорите.

## ГАРАНЦИИ

**Чл. 12. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите**

(1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на Договора по чл. 2, ал.1 или сумата от 36 730,11 лв.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** избира формата на гаранцията измежду една от следните: парична сума внесена по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 13. Изисквания по отношение на гаранциите**

(1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:



Банка: ДСК ЕАД – Финансов център Габрово

Банков код (BIC): STSABGSF

Банкова сметка (IBAN): BG 52 STSA 9300 3305 016 910

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 90 /деветдесет/ дни.

(3) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(4) Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 90 /деветдесет/ дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.

(6) Застраховката следва да покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### **Чл. 14. Задържане и освобождаване на гаранциите**

(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

1. частично освобождаване в размер на 3 % (три на сто) от стойността на всеки етап, в 14-дневен срок след изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни от приемане на извършените СМР (Акт Обр.19).

2. окончателно освобождаване по гаранцията след изпълнение на последния по хронология етап се извършва в 14-дневен срок след изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни от изтичане на срока, посочен в чл.5, ал.1.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди всяко частично освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(4) Гаранциите не се освобождават от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В тези случаи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да



усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### **Чл. 15 Гаранционните срокове за изпълнените СМР**

(1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи, съгласно техническото предложение на изпълнителя и съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и са както следва:

За преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с издаване на Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**Чл. 16** В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 17** За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Незабавно след съставяне на протокола **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приложи чл. 16 от настоящия договор.

### **КОНТРОЛ**

**Чл. 18** Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от консултанта, упражняващ строителен надзор, и от проектанта, упражняващ авторския надзор.

### **НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

**Чл. 19** (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

**Чл. 20** (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.



(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и заменя за своя сметка, вложените материали, които не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

**Чл. 21** (1) При неспазване срока по чл.5, ал.1 от настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,2% от договореното общо възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.

(2) При неспазване на договорения срок за съответния етап от настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,2% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

**Чл. 22** Изплащането на каквато и да е неустойка по настоящия договор не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди

### НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

**Чл. 23** (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

**Чл. 24** (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

**Чл. 25** (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

**Чл. 26** При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

### КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

**Чл. 27** (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да



е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.

(6) Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до информационните активи в Община Габрово, както и ако застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10% от договореното възнаграждение.

**Чл. 28** При реализиране на своите правомощия **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължават да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

## ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 29.** Изменение на сключения договора се допуска при условията на чл. 116 от ЗОП.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 30.** Настоящият договор се прекратява без да е необходимо съставянето на изричен документ, считано от датата на настъпване на следните обстоятелства:

1. пълно изпълнение на задълженията на страните по договора;
2. при прекратяване на лиценза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато такъв е необходим за изпълнение на дейностите по този договор;

**Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения.
2. при нарушение на изискванията за избягване конфликт на интереси, както и при условията на чл. 166 от ЗУТ;
3. при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
4. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
5. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама),



за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

6. спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установи обстоятелство по чл. 118 от ЗОП.

**Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита договора за развален, при неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за възстановяване на размера на гаранция в сроковете по този договор.

### ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

**Чл. 33** (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.38-39, 2-ри надпартерен етаж

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. Габрово, пл.Възраждане №3

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

### ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

**Чл. 34** За целите на настоящия договор понятието ДЕФЕКТ има следното значение: проявен и/или установен недостатък в изпълнените СМР, който се изразява в отклонение от изискванията на Договора, Техническите спецификации, инвестиционния проект, Техническото предложение и/или нормативната уредба, както и в неправилно функциониране на доставено и монтирано от Изпълнителя оборудване по причина, за която същият отговаря.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

**Чл. 35** (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред,

**Чл. 36.** (1) Техническите спецификации, както и предложението за изпълнение и Ценовото предложение и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляват неразделна част от този договор.



(2) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по ал. 1.

**Чл. 37** За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и влиза в сила от датата на подписване,

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Предложение за изпълнение и неговите приложения;

Ценово предложение и неговите приложения;

Копие/я от валидна застраховка за професионална отговорност;

Гаранция за добро изпълнение *заедно с банкова полица*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на Община Габрово

/.....

/Таня Христова/

Главен Счетоводител:

*М. Иванова*

Юриисконсулт:

*М. Христова*



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД

Димитър Пантелеев /управител/





## Предложение за изпълнение на поръчката

От участник ..... "СЕВЕРНИ ВОДИ" ООД.....  
(посочва се наименованието на участника)

За участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”

Възложител: Община Габрово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”

1. Срокът за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка, е ....335 / Триста тридесет и пет!..... кал. дни (съобразен, съгласно посочения максимален срок в Указанията за участие и Обявлението на Обществената поръчка), считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително, и съобразно линейния график, диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка, приложени към настоящата техническа оферта.  
Участникът следва да приложи към предложението си линеен график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи), диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка.

2. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.



.....8 / осем/ години.....

**3. Качествени характеристики на предложените основни материали, съобразно техническата спецификация**

Участникът описва качествените характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта – предложени материали, които съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация и количествената сметка. Представя се описание най-малко за:

- За всички Водопроводни тръби PEN100 и фасонните части към тях.

По време на изпълнение на СМР/СРР ще използвам следните основни материали, изделия и системи:

№	Наименование на материала, изделието и системата	Производител	Търговска марка	Стандарт/Качество
1	2	3	4	5
1	Тръби от полиетилен висока плътност - HDPE-100	"Еко проект" ООД	"Ecopipe"	БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
2	Тръби от полиетилен висока плътност - (PE-HD)	"Инфракомплект груп" АД, София, производство на база гр.Враца	"Химипласт PE100W"	БДС EN 12201-2:2011+A1:20147/NA:2014
3	Тръби от полиетилен висока плътност - HDPE-100	"НБИ Консорциум" ООД, Габрово	"КДН"	БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
4	Тръби от полиетилен висока плътност - HDPE-100	"Филбо" ЕООД, Варна	"Filbo/FP"	БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
5	Тръби от полиетилен висока плътност - HDPE-100	EUROTUBI s.r.l., Италия		БДС EN 12201-2:2011+A1:2013
6	Фасонни части от полиетилен висока плътност - PEN100	TURAN MAKINA PLASTIK BORU SISTEMLERI A.S., Турция	"Borfit"	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013
7	Свързващи части от полиетилен висока плътност - HDPE-100	"Антотекс-В" ООД		БДС EN 12201-3:2011+A1:2013/NA2014
8	Фасонни части от полиетилен висока плътност PEN100	NTG Plastik San.ve.Ticaret A.S., Турция	"NTG"	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013
9	Спирателни кранове от сив и сферографитен чугун с външно и вътрешно епоксидно покритие	"Чугунена арматура България" АД, гр.Попово		БДС EN 1074-1:2004 БДС EN 1074-2:2004/A1:2006



WB

10	Водопроводна арматура и аксесоари	"ВАТО-БГ" ООД, Казанлък	"Wato/Europeval ves"	БДС EN 1074- 2:2004/A1:2006 БДС EN 1074-3:2004 БДС EN 1074-4:2004 БДС EN 1074-5:2004
11	Водопроводна арматура и аксесоари	DUYAR VANA MAKINA AN.VE.TIC.A.S., Турция	"Duyar"	БДС EN 1074- 2:2004/A1:2006 БДС EN 1074-3:2004
12	Водопроводна арматура	BERMAD CS Ltd, Израел	"Bermad"	БДС EN 1074-2:2004 БДС EN 1074-5:2004
13	Фасонни части и аксесоари от сив и сферографитен чугун	ВАТО-БГ" ООД, Казанлък	Wato/Europeval es	БДС EN 545:2010 БДС EN 12842:2012 БДС EN 14525:2007
14	Водомери Битови- "ВБ"	"Беласица" АД, гр.Петрич	"Беласица	БДС 14154- 1:2005+A2:2011

*Забележка: За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, да се посочи производител /търговска марка/ и стандарт/качество (ако е приложимо). Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод.*

*Всички основни строителни продукти/материали и оборудване трябва да са придружени с декларации за експлоатационни показатели или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти.*

Дата: ...02.05.2017.....

.....  
(подпис на лицето, представляващо участника)

.....Димитър Пантелеев.....  
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

.....Управител.....  
(качество на лицето, представляващо участника)

....."Северни води" ООД.....  
(наименование на участника)

WB



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка

От участник -..... "СЕВЕРНИ ВОДИ" ООД.....

(посочва се наименованието на участника)

За участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Вракловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Вракловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”

**ПРЕДЛАГАМЕ:**

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи, е: 1 224 336,95 лв., (словом: Един милион двеста двадесет и четири хиляди триста тридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки.) без ДДС, и 1 469 204,34 лв. (словом: Един милион четиристотин шестдесет и девет хиляди двеста и четири лева и тридесет и четири стотинки.) с начислен ДДС

**Забележка:** При изготвяне на ценовото си предложение, Участниците следва да оферират размер на непредвидени разходи в процентно изражение - 5%.

Стойността е получена след остойностяване на приложените количествена сметка за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени и непредвидени разходи.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка – ...3,40.. лв./ч.ч. (до 3,80 лв/чч)
- доставно – складови разходи – ...3. %; (до 10 %)
- допълнителни разходи върху труда – .....80. %; (до 100 %)
- допълнителни разходи върху механизация – ...20 %; (до 40 %)
- печалба – .....8. % (до 10 %)





Заявяваме, че при необходимост, с тези единични показатели ще се ценообразуват и допълнително възникналите СМР.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, сме съгласни да подпишем и представим нарична/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

1. Приложение – Количествено-стойностна сметка - *Образец № 13, вкл. на електронен носител във формат Excel.*


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - „Предлагани ценови параметри“

Забележка: Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:

- по какъвто и да е начин са включили никъде в офертата си извън пликa "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
- не са попълнили единични цени и/или обща стойност за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;
- са предложили нулеви единични цени или нулеви общи стойности в ценовото си предложение за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;
- са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение, вкл. погрешно въвеждане или невъвеждане на формули в електронния вариант на ценовото предложение (Възложителят извършва пълна проверка на ценовото предложение, представено във формат Excel);
- са надвишили прогнозната стойност на поръчката.

В посочените от Възложителя прогнозни стойности са включени и непредвидените разходи.


Дата: 02.05.2017

  
(подпис на лицето, представляващо участника)

..... Димитър Пантелеев.....  
(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

..... Управител.....  
(качество на лицето, представляващо участника)

..... "Северни води" ООД.....  
(наименование на участника)





ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващ водопровод за хранване на населените места: кв.Войново, с.Поповци, с.Рачевци, с.Гергини, с.Янковци, мах.Николчевци, мах.Божковци, с.Стоевци, с.Михайловци, с.Райновци, с.Новаковци, с.Враниловци, с.Драгановци, с.Смиловци, с.Драгиевци и с.Гъбене


### Количествено - стойностна сметка

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
1	3	4	5	6	7
1	Изкоп в СК.П., багер с чул (5% от обема на общия изкоп)	м <sup>3</sup>	629.00	8.99	5 654.71
2	Машинен изкоп за водопровод на отвал - 1,00 x 1,50 m (85% от обема на общия изкоп)	м <sup>3</sup>	10 689.00	2.52	26 936.28
3	Ръчен изкоп в ТЗП, широчина до 1,20, Н до 2м (10% от обема на общия изкоп)	м <sup>3</sup>	1 258.00	6.43	8 088.94
4	Доставка фракция 0-5мм за подложка, само в скалните участъци	м <sup>3</sup>	629.00	28.98	18 228.42
5	Обратно засипване в ТЗП, ръчно за подбиване на тръбите	м <sup>3</sup>	3 982.00	2.25	8 959.50
6	Трамбоване ръчно, фракция 0-5мм	м <sup>3</sup>	629.00	2.42	1 522.18
7	Трамбоване ръчно, ТЗП	м <sup>3</sup>	3 982.00	2.42	9 636.44
8	Натоварване СК.П. машинно на самосвал	м <sup>3</sup>	629.00	4.70	2 956.30
9	Превоз СК.П. на 10км	м <sup>3</sup>	629.00	8.49	5 340.21
10	Пренасяне фракция 0-5мм до 70м - машинно	м <sup>3</sup>	629.00	3.26	2 050.54
11	Разваляне и възстановяване асф. настилка	м <sup>2</sup>	460.00	13.36	6 145.60
12	Разваляне и възстановяване пътна основа 30см	м <sup>2</sup>	460.00	7.91	3 638.60
13	Разваляне и възстановяване облицована пътна канавка	м	16.00	29.40	470.40
14	Обратно засипване изкоп машинно	м <sup>3</sup>	7 965.00	1.07	8 522.55
15	Трамбоване ТЗП машинно	м <sup>3</sup>	7 965.00	2.42	19 275.30
16	Изсичане на храсти	м <sup>2</sup>	4 000.00	0.64	2 560.00
17	Изсичане на дървета до 20см	бр.	700.00	2.84	1 988.00
1	РШ от бетонови елементи до 2м, за въздушник и калоток	бр.	48.00	856.01	41 088.48
2	<b>Бетонос праг за пресичане на дере - 36м</b>				
2.1.	Изкоп ръчен в ТЗП	м <sup>3</sup>	36.00	6.43	231.48
2.2.	Направа и разваляне на кофраж прави стени	м <sup>2</sup>	118.00	19.36	2 284.48
2.3.	Бетон В15 - доставка и полагане	м <sup>3</sup>	25.00	127.53	3 188.25
2.4.	Транспорт бетон на 15км	м <sup>3</sup>	25.00	12.79	319.75
2.5.	Заскаляване - доставка и засипване с фракция 0-70мм	м <sup>3</sup>	25.00	47.18	1 179.50

Бургас



№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
2.6.	Водочерпене с помпа до 20л/с	мсм	24.00	88.33	2 119.92
2.7.	Обратно засипване изкоп машинно	м³	61.00	1.07	65.27
<b>3</b>	<b>Конструкция за пресичане на дере въздушно - км 1295,98 (до К6)-6м</b>				
3.1.	Изкоп за фундамент - ръчно	м³	2.00	6.43	12.86
3.2.	Бетон В15 - доставка и полагане	м³	2.00	127.53	255.06
3.3.	Транспорт бетон на 10км	м²	2.00	12.06	24.12
3.4.	Доставка и монтаж колони - стом. тр. Ø159мм	м	4.00	59.77	239.08
3.5.	Доставка и монтаж V-профил N=20	м	12.00	56.83	681.96
3.6.	Топлоизолация - въже 50мм	м²	8.00	22.92	183.36
3.7.	Обшивка от ламарина 0,5мм	м²	8.00	19.64	157.12
<b>4</b>	<b>Преминаване въздушно по мост - до К4; 15м</b>				
4.1.	Направа конзоли от вижкел 50/5	бр.	6.00	10.82	64.92
4.2.	Носеща греда V-профил N=20	м	15.00	56.83	852.45
4.3.	Топлоизолация - въже 50мм	м²	16.00	22.92	366.72
4.4.	Обшивка от ламарина 0,5мм	м²	16.00	19.64	314.24
<b>5.</b>	<b>Безатрайшеино преминаване на водопровод PEHD DN250-с.Гергини км 2-256,82</b>				0.00
5.1	Изкоп с багер на отвал-з.п./машинен изкоп за водопровод/	м³	14.00	2.52	35.28
5.2	Ръчен изкоп в ТЗП, широчина до 1,20, Н до 2м	м³	2.00	6.43	12.86
5.3	Обратно засипване в ТЗП, ръчно за подбиване на тръбите	м³	16.00	2.25	36.00
5.4	Сондаж с управляема сонда Ф400	м	18.50	434.49	8 038.07
5.5	Доставка обсадна тръба PEHD DN400, PN10	м	18.50	122.64	2 268.84
5.6	Монтаж обсадна тръба PEHD DN400, PN10	м	18.50	24.91	460.84
5.7	Доставка и монтаж допълнителна дължина водопровод на челна заварка PEHD100, DN250x14.8, PN10, SDR17	м	20.00	50.37	1 007.40
<b>6</b>	<b>Кранова шахта - нова от готови елементи Ø1000, Н до 2м</b>	бр.	4.00	856.01	3 424.04
<b>1</b>	<b>Доставка и монтаж на тройник PEHD DN250/90</b>	бр.	48.00	153.58	7 371.84
<b>2</b>	<b>Доставка и монтаж на тройник PEHD DN250/250</b>	бр.	1.00	147.03	147.03
<b>3</b>	<b>Доставка и монтаж на тройник PEHD DN250/160</b>	бр.	1.00	147.46	147.46
<b>4</b>	<b>Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN90</b>	бр.	85.00	14.97	1 272.45
<b>5</b>	<b>Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN160</b>	бр.	2.00	32.36	64.72
<b>6</b>	<b>Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN63</b>	бр.	1.00	10.88	10.88
<b>7</b>	<b>Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN250</b>	бр.	2.00	74.83	149.66
<b>8</b>	<b>Доставка и монтаж на свободни фланци за PEHD DN90 DN80</b>	бр.	72.00	19.44	1 399.68
<b>9</b>	<b>Доставка и монтаж на свободни фланци за PEHD DN63 DN50</b>	бр.	2.00	17.27	34.54






№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
10	Доставка и монтаж на свободни фланци за PEHD DN250 DN250	бр.	2.00	47.11	94.22
11	Доставка и монтаж на свободни фланци за PEHD DN160 DN150	бр.	2.00	30.89	61.78
12	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN90/90гр.	бр.	20.00	17.48	349.60
13	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN250/90гр.	бр.	12.00	121.50	1 458.00
14	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN250/30гр.	бр.	13.00	115.17	1 497.21
15	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN250/45гр.	бр.	4.00	131.79	527.16
16	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN160/90гр.	бр.	2.00	40.60	81.20
17	Доставка и монтаж на СК DN80/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	60.00	162.59	9 755.40
18	Доставка и монтаж на СК DN50/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	3.00	147.72	443.16
19	Доставка и монтаж на СК DN150/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	2.00	283.10	566.20
20	Доставка и монтаж на СК DN100/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	2.00	201.36	402.72
21	Доставка и монтаж на СК DN250/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	2.00	740.74	1 481.48
22	Доставка и монтаж на СК Ø2"	бр.	2.00	30.99	61.98
23	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, комбиниран DN80/PN16	бр.	24.00	218.17	5 236.08
24	Доставка и монтаж на намалител PEHD DN250/225	бр.	1.00	99.47	99.47
25	Доставка и монтаж на намалител PEHD DN250/200	бр.	1.00	93.52	93.52
26	Доставка и монтаж на намалител PEHD DN90/75	бр.	1.00	14.62	14.62
27	Доставка и монтаж на намалител PEHD DN63/50	бр.	1.00	11.40	11.40
28	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN250 междуфланцова	бр.	1.00	257.54	257.54
29	Доставка и монтаж на водовземна скоба чугунена за PEHD DN250/2"	бр.	4.00	135.42	541.68
30	Доставка и монтаж на водовземна скоба чугунена за PEHD DN200/2"	бр.	2.00	107.72	215.44
31	Доставка и монтаж на намалител PEHD DN90/63	бр.	2.00	14.45	28.90
32	Водопровод от латинковани тръби DN2" в изкоп	м	8.00	25.67	205.36
33	Водопровод от стоманени тръби Ø273x4	м	10.00	99.63	996.30
34	Водопровод от стоманени тръби Ø108x4	м	15.00	50.12	751.80
35	Доставка и монтаж на намалител фланцов стоманен Ø250/100	бр.	1.00	337.36	337.36
36	Доставка и монтаж на водомер комбиниран DN50/PN16	бр.	4.00	1 364.64	5 458.56
37	Доставка и монтаж на водомер DN250/PN16 (120м³/ч)	бр.	2.00	1 852.76	3 705.52






№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
38	Доставка и монтаж на жибо преходно PEHD/AC DN90/102	бр.	6.00	40.17	241.02
39	Доставка и монтаж на жибо AC DN60	бр.	2.00	15.98	31.96
40	Доставка и монтаж на ел. заваряема муфа DN250	бр.	20.00	105.01	2 100.20
41	Доставка и монтаж на ел. заваряема муфа DN90	бр.	8.00	18.36	146.88
42	Доставка и монтаж на ел. заваряема муфа DN63	бр.	4.00	11.01	44.04
43	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEHD100, DN250x14.8, PN10, SDR17	м	4 206.90	50.37	211 901.55
44	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEHD100, DN250x22.7, PN16, SDR11	м	4 177.26	74.99	313 252.73
45	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEHD100, DN90x8.2, PN16, SDR11	м	90.00	9.86	887.40
46	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEHD100, DN63x5.8, PN16, SDR11	м	40.00	5.33	213.20
47	Допълнителни челни заварки DN250 - при тройник, коляно, дъга	бр.	160.00	44.68	7 148.80
48	Допълнителни челни заварки DN90 - при тройник, коляно, дъга	бр.	170.00	14.88	2 529.60
49	Доставка и монтаж сигнална лента	м	8 384.00	0.14	1 173.76
50	Доставка и монтаж детекторна лента с метална нишка	м	8 384.00	0.37	3 102.08
51	Хидравлично изпитване на водопроводи DN250	м	8 384.00	0.64	5 365.76
52	Дезинфекция на водопроводи DN250	м	8 384.00	0.14	1 173.76
					795 530.98
1	Изкоп в ОКП., багар с чук (5% от обема на общия изкоп)	м³	317.00	8.99	2 849.83
2	Машинен изкоп с водопровод на отвал - 1.00 x 1.50 m (85% от обема на общия изкоп)	м³	5 385.00	2.52	13 570.20
3	Ръчен изкоп в глина с дължина над 1.00, над 2m (10% от обема на общия изкоп)	м³	634.00	6.43	4 076.62
4	Доставка фракция 0-8mm за подложка, само в скалните участъци	м³	317.00	28.98	9 186.66
5	Обратни звънци с Ø 100, ръчни за подбиване на тръбите	м³	2 006.00	2.25	4 513.50
6	Трамбоване ръчно, фракция 0-8mm	м³	317.00	2.42	767.14
7	Трамбоване ръчно, 18/1	м³	2 006.00	2.42	4 854.52






№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
8	Натоварване СК.П. машинно на самосвал	м <sup>3</sup>	317.00	4.70	1 489.90
9	Превоз СК.П. на 10км	м <sup>3</sup>	317.00	8.49	2 691.33
10	Пренасяне фракция 0-5мм до 70м - машинно	м <sup>3</sup>	317.00	3.26	1 033.42
11	Разваляне и възстановяване асф. настилка	м <sup>2</sup>	30.00	13.36	400.80
12	Разваляне и възстановяване пътна основа 30см	м <sup>2</sup>	30.00	7.91	237.30
13	Обратно засипване изкоп машинно	м <sup>3</sup>	4 013.00	1.07	4 293.91
14	Трамбоване ТЗП машинно	м <sup>3</sup>	4 013.00	2.42	9 711.46
15	Изсичане храсти	м <sup>2</sup>	3 000.00	0.64	1 920.00
16	Изсичане дървета до 20 см	бр.	400.00	2.84	1 136.00
1	РШ от бетонни елементи до 2м, за въздушник и калоток	бр.	18.00	856.01	15 408.18
2	<b>Бетонен през за пресичане на дъре - 20м</b>				
2.1.	Изкоп ръчен в ТЗП	м <sup>3</sup>	20.00	6.43	128.60
2.2.	Направа и разваляне на кофраж прави стени	м <sup>2</sup>	60.00	19.36	1 161.60
2.3.	Бетон В15 - доставка и разливане	м <sup>3</sup>	14.00	127.53	1 785.42
2.4.	Транспорт бетон на 20км	м <sup>3</sup>	14.00	12.79	179.06
2.5.	Заскапяване - доставка и засипване с фракция 0-70мм	м <sup>3</sup>	14.00	47.18	660.52
2.6.	Водочерпене с помпа до 20л/с	мсм	15.00	88.33	1 324.95
2.7.	Обратно засипване изкоп машинно	м <sup>3</sup>	33.00	1.07	35.31
3	Кранова шахта - нова от готови елементи Ø1000, Н до 2м	бр.	7.00	856.01	5 992.07
1	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEN100 - DN200x11.9, PN10, SDR17	м	394.00	38.49	15 165.06
2	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEN100 - DN200x11.9, PN10, SDR17	м	1 344.00	49.65	66 729.60
3	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEN100 - DN150x9.5, PN10, SDR17	м	1 439.00	24.62	35 428.18
4	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEN100 - DN150x9.5, PN10, SDR17	м	1 048.00	31.77	33 294.96
5	Допълнителни чепни заварки DN200 - при тройник, коляно, дъга	бр.	30.00	34.91	1 047.30
6	Допълнителни чепни заварки DN150 - при тройник, коляно, дъга	бр.	28.00	27.88	780.64
7	Допълнителни чепни заварки DN125	бр.	4.00	20.12	80.48
8	Допълнителни чепни заварки DN90 - при тройник, коляно, дъга	бр.	48.00	14.88	714.24






№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
9	Доставка и монтаж на СК DN200/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	2.00	441.87	883.74
10	Доставка и монтаж на СК DN150/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	2.00	283.10	566.20
11	Доставка и монтаж на СК DN125/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	3.00	272.98	818.94
12	Доставка и монтаж на СК DN100/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	2.00	201.36	402.72
13	Доставка и монтаж на СК DN80/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	22.00	162.59	3 576.98
14	Доставка и монтаж фланец стоманен Ø200/16 атм.	бр.	6.00	41.71	250.26
15	Доставка и монтаж фланец стоманен Ø150/16 атм.	бр.	6.00	34.14	204.84
16	Доставка и монтаж фланец стоманен Ø125/16 атм.	бр.	6.00	27.65	165.90
17	Доставка и монтаж глух фланец стоманен Ø150/16 атм.	бр.	1.00	144.45	144.45
18	Доставка и монтаж на свободни фланци за PEHD DN90 DN80/PN16	бр.	32.00	19.44	622.08
19	Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN200	бр.	4.00	42.90	171.60
20	Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN160	бр.	4.00	32.36	129.44
21	Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN125	бр.	3.00	21.62	64.86
22	Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN90	бр.	32.00	14.97	479.04
23	Доставка и монтаж на тройник PEHD DN200/90	бр.	13.00	90.73	1 179.49
24	Доставка и монтаж на тройник PEHD DN160/90	бр.	9.00	61.05	549.45
25	Доставка и монтаж на тройник PEHD DN160/125	бр.	1.00	63.87	63.87
26	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN200/90гр.	бр.	4.00	66.75	267.00
27	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN200/15гр.	бр.	2.00	63.35	126.70
28	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN200/30гр.	бр.	2.00	47.54	95.08
29	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN160/90гр.	бр.	3.00	40.60	121.80
30	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN160/30гр.	бр.	8.00	32.21	257.68
31	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN90/90гр.	бр.	8.00	17.48	139.84
32	Доставка и монтаж на паялителя PEHD DN200/160	бр.	1.00	54.22	54.22
33	Доставка и монтаж на полупроводни тръби в изкоп на челна заварка PEHD DN150 DN100/2, PN16	м	48.00	9.86	473.28
34	Доставка и монтаж редуцир за излитане с пряко действие DN200/16 атм.	бр.	1.00	4 253.89	4 253.89
35	Доставка и монтаж дюкър DN200/16 атм.	бр.	1.00	741.81	741.81
36	Доставка и монтаж на автоматичен редуцирник, комбиниран DN80/PN16	бр.	9.00	218.17	1 963.53
37	Доставка и монтаж на изкопач фланцов DN80/PN16	бр.	3.00	344.77	1 034.31
38	Доставка и монтаж на шибър PE/AC DN90/102	бр.	5.00	40.17	200.85
39	Доставка и монтаж сигнална лампа	м	4 225.00	0.14	591.50





№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
40	Доставка и монтаж детекторна лента с метална нишка	м	4 225.00	0.37	1 563.25
41	Хидравлично изпитване водопровод DN160 и DN200	м	4 225.00	0.64	2 704.00
42	Дезинфекция водопровод DN160 и DN200	м	4 225.00	0.14	591.50
					268 102.86
1	Изкоп в СК.П. (вкл. 5% от обема на общия изкоп)	м³	96.00	8.99	863.04
2	Машинен изкоп за водопровод на открит - 0,30 x 1,50 м (85% от обема на общия изкоп)	м³	1 623.00	2.52	4 089.96
3	Ръчен изкоп за водопровод на открит - 0,30 x 1,50 м (10% от обема на общия изкоп)	м³	191.00	6.43	1 228.13
4	Доставка (обем) и монтаж на подложки, пави в скалните участъци	м³	96.00	28.98	2 782.08
5	Обратно засипване на Т.П. ръчно за подбиране на тръбите	м³	700.00	2.25	1 575.00
6	Трамбоване ръчно, скално	м³	96.00	2.42	232.32
7	Трамбоване ръчно, Т.П.	м³	700.00	2.42	1 694.00
8	Натоварване СК.П. машинно на самосвал	м³	96.00	4.70	451.20
9	Превоз СК.П. на Т.П.	м³	96.00	8.49	815.04
10	Пренасяне филтърна 0-Г до 70м - машинно	м³	96.00	3.26	312.96
11	Обратно засипване на Т.П. машинно	м³	1 114.00	1.07	1 191.98
12	Трамбоване ръчно на място	м³	1 114.00	2.42	2 695.88
13	Изсичане на храсти	м²	300.00	0.64	192.00
14	Изсичане на дървета до 20см	бр.	100.00	2.84	284.00
1	РШ от бетонен материал с дег. 2м, за въндушик и калоток	бр.	14.00	856.01	11 984.14
1	Доставка и монтаж на хидравлични тръби в изкоп на челна завръщане	м	344.00	13.36	4 595.84
2	Доставка и монтаж на хидравлични тръби в изкоп на челна завръщане	м	1 070.00	11.68	12 497.60
3	Допълнителен материал за DN175	бр.	14.00	20.12	281.68
4	Допълнителен материал за DN175	бр.	26.00	18.08	470.08
5	Допълнителен материал за DN175	бр.	42.00	14.88	624.96
6	Доставка и монтаж на тръби за DN175	бр.	2.00	47.82	95.64





No по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
7	Доставка и монтаж на тройник PEHD DN110/90	бр.	11.00	33.65	370.15
8	Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN90	бр.	19.00	14.97	284.43
9	Доставка и монтаж на свободни фланци за PEHD DN90 DN80	бр.	19.00	19.44	369.36
10	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN125/45гр.	бр.	6.00	33.16	198.96
11	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN110/30гр.	бр.	5.00	27.03	135.15
12	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN90/90гр.	бр.	6.00	17.48	104.88
13	Доставка и монтаж на водоземна скоба чугунена за PEHD DN125/2"	бр.	1.00	55.17	55.17
14	Доставка и монтаж на измерител PEHD DN125/110	бр.	1.00	27.72	27.72
15	Доставка и монтаж на СК DN80/PN16 шибърен, чугун, с гумиран клин	бр.	12.00	162.59	1 951.08
16	Доставка и монтаж на СК Ø2"	бр.	2.00	30.99	61.98
17	Доставка и монтаж на водомер Ø2"	бр.	1.00	328.09	328.09
18	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, комбиниран DN80/PN16	бр.	6.00	218.17	1 309.02
19	Доставка и монтаж сигнална лента	м	1 414.00	0.14	197.96
20	Доставка и монтаж детекторна лента с метална нишка	м	1 414.00	0.37	523.18
21	Хидравлично изпитване на водопроводи DN125 и DN110	м	1 414.00	0.64	904.96
22	Дезинфекция на водопроводи DN125 и DN110	м	1 415.00	0.14	198.10
					55 077.72
1	Изкоп в СДП (включително с изкоп за кабелен канал) (всичко по обем на изкоп)	м³	51.00	8.99	485.46
2	Машинен изкоп в СДП (включително с изкоп за кабелен канал) (всичко по обем на изкоп) (85% от обема на изкоп)	м³	913.00	2.52	2 300.76
3	Ръчен изкоп в СДП (включително с изкоп за кабелен канал) (всичко по обема на изкоп)	м³	103.00	6.43	694.44
4	Доставка и монтаж на кабелен канал в тръбите в обектните участъци	м³	54.00	28.98	1 564.92
5	Обработка на кабелен канал в тръбите	м³	394.00	2.25	886.50
6	Трамбоване на земята в тръбите	м³	54.00	2.42	130.68
7	Трамбоване на земята в тръбите	м³	394.00	2.42	953.48
8	Наполярване на кабелен канал в тръбите	м³	54.00	4.70	253.80
9	Презареждане на кабелен канал в тръбите	м³	54.00	8.49	458.46
10	Презареждане на кабелен канал в тръбите	м³	54.00	3.26	176.04
11	Обработка на кабелен канал в тръбите	м³	627.00	1.07	670.89

Министерство на енергетиката  
 Република България  
 Дирекция "Електроенергетика"  
 София



№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
12	Трамбоване ТЗГ машинно	м <sup>2</sup>	627.00	2.42	1 517.34
13	Изсичане на храсти	м <sup>2</sup>	100.00	0.64	64.00
1	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEHD100, DN63x3.0, PN10, SDR17	м	797.00	3.04	2 422.88
2	Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN63	бр.	4.00	10.88	43.52
3	Доставка и монтаж на свободни фланци за PEHD DN63 DN50	бр.	4.00	17.27	69.08
4	Доставка и монтаж на СК DN65/PN16 шибъреч, чугун, с гумиран клин	бр.	2.00	122.58	245.16
5	Доставка и монтаж на дюнер DN2"	бр.	2.00	5.01	10.02
6	Доставка и монтаж сигнална лента	м	797.00	0.14	111.58
7	Доставка и монтаж електрокаркажен лентен с метална нишпа	м	797.00	0.37	294.89
8	Хидравлично изпитване на водопроводи DN63	м	797.00	0.64	510.08
9	Дезинфекция на водопроводи DN63	м	797.00	0.14	111.58
1	Изкоп в СК П. багер с чул (5% от обема на общия изкоп)	м <sup>3</sup>	67.00	8.99	602.33
2	Машинна обработка на скални стени - 0,50 x 1,50 m (85% от обема на изкопа)	м <sup>3</sup>	1 137.00	2.52	2 865.24
3	Разчистване на скални стени с водоотливни отвори	м <sup>3</sup>	136.00	6.43	861.62
4	Доставка на релефна тръба за водопровод, също в скалните участъци	м <sup>3</sup>	67.00	28.98	1 941.66
5	Обратен монтаж на ТЗГ, също за подбиране на тръбите	м <sup>3</sup>	491.00	2.25	1 104.75
6	Тръбите в изкоп с дължина 1.50m	м <sup>3</sup>	67.00	2.42	162.14
7	Трамбоване ръчно ТЗГ	м <sup>3</sup>	491.00	2.42	1 188.22
8	Натоварване СК П машинно на самосвал	м <sup>3</sup>	67.00	8.49	568.83
9	Препоръчително	м <sup>3</sup>	67.00	3.26	218.42
10	Препоръчително	м <sup>3</sup>	67.00	1.07	834.60
11	Обратен монтаж на ТЗГ машинно	м <sup>3</sup>	797.00	1.07	834.60
12	Доставка на материал за изграждане на топлоизолационен слой	м <sup>3</sup>	90.00	30.19	2 717.10
13	Разчистване на скални участъци	м <sup>3</sup>	90.00	1.76	158.40
14	Изкоп на тръби	м <sup>3</sup>	200.00	0.64	128.00





№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
1	РЩ от бетонови елементи до 2м, за въздушник и калоток	бр.	7.00	856.01	5 992.07
1	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEHD100, DN80xS.4, PN10, SDR17	м	439.00	6.13	2 691.07
2	Доставка и монтаж на водопроводни тръби в изкоп на челна заварка PEHD100, DN80xS.4, PN10, SDR17	м	552.00	9.86	5 442.72
3	Допълнителни челни заварки DN90	бр.	24.00	14.88	357.12
4	Доставка и монтаж на тръби на PEHD DN90/90	бр.	7.00	18.71	130.97
5	Доставка и монтаж на фланцов накрайник DN90	бр.	16.00	14.97	239.52
6	Доставка и монтаж на свободни сланци за PEHD Ø90 DN80	бр.	16.00	19.44	311.04
7	Доставка и монтаж на СК DN80/PN16 шибърен, чулун, с гумиран клин	бр.	9.00	162.59	1 463.31
8	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, комбиниран DN80/PN16	бр.	3.00	218.17	654.51
9	Доставка и монтаж на дъга PEHD DN90/90гр.	бр.	3.00	17.48	52.44
10	Доставка и монтаж на чел PEHD DN100 бр.	бр.	4.00	22.09	88.36
11	Доставка и монтаж на жибо преходно PEHD/AC DN90/102	бр.	2.00	40.17	80.34
12	Доставка и монтаж сигнална лента	м	991.00	0.14	138.74
13	Доставка и монтаж детекторна лента с метална нишка	м	991.00	0.37	366.67
14	Хидравлични изпитания на водопровод DN90	м	991.00	0.64	634.24
15	Дезинфекция на водопровод DN90	м	991.00	0.14	138.74
					62 448.07
					1 166 035.19
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ СМР от ДК V				58 301.76
	5% непредвидени за СМР				224 836.95
					244 867.39
	ДДС				1 469 211.54



Д-р Панделеев  
Управлятел на "Северни води" ООД

02/11/2017