

ДОГОВОР

№ 435-ИЕ-19
Днес, 20.06.....2019 г., в гр. Габрово, между:

ОБЩИНА ГАБРОВО, ЕИК 000215630, със седалище и административен адрес в гр. Габрово, пл. "Възраждане" №3, представлявана от Таня Венкова Христова – Кмет на Общината наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

ЛИМК ООД, ЕИК 201252255, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, п.к.5300, ул. Житарска № 3Б, представлявано от Павлин Дянков Дянков - управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.194, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 69 от ППЗОП и обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява с предмет: *Благоустройство на дворните площи на ЦДГ „Явор“, УПИ XVII от кв. 100 по плана на гр. Габрово - I етап*, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: *Благоустройство на дворните площи на ЦДГ „Явор“, УПИ XVII от кв. 100 по плана на гр. Габрово - I етап*. Пълният обхват на строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, е съобразно одобрения инвестиционен проект и приложената КСС, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора.

II. СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. **Срокът на договора** започва да тече от дата на подписването му и изтича с издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

2. **Времетраенето на изпълнението** на видовете СМР по настоящия договор е съгласно предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** срок от **90 календарни дни**, считано от Протокол обр. 2/2а за строителната площадка до Акт обр. 15, съгласно график за изпълнение на дейностите.

3. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по т. 2 се удължава съответно с периода на спирането (от Акт образец 10 до Акт обр. 11), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. **Страните договарят цена в размер до 211 666.67** (двеста и единадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лв. и 67 ст.) **лв. без ДДС или 254 000** (двеста и петдесет и четири хиляди) **лв. с ДДС**.

5. Посочените единични цени за видовете СМР по приложената количествено - стойностна сметка (*Приложение към ценовото предложение*) и ценообразуващите показатели за непредвидени видове работи, възникнали по време на строителството, посочени в ценовото предложение, няма да се променят за целия период на строителство.

6. Непредвидените СМР, извън тези по количествената сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, установени с двустранен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са в рамките на договорената стойност и ще се ценообразуват с единични показатели, посочени в ценовото предложение.

7. Количествата на извършените работи ще се доказват по време на изпълнението им с измерване на място и двустранно подписана подробна ведомост. При отчитане на работите се протоколират действията на приемо-предаване за временно съхранение или завеждане в склад на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на всички демонтирани по време на ремонтите материали, или такива предоставени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които са годни за употреба,

но не са използвани. Преди извършване на последното плащане по договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да е предал на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички такива материали.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по настоящия договор, както следва:

8.1. Междинни плащания - въз основа на двустранни протоколи (акт обр.19) и оригинална фактура на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по действителни количества СМР и твърди единични цени, и анализни цени с показатели от офертата (за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на СМР, при условията на т.6 от р-л II на договора), до 30-дневен срок от представяне на документите.

8.2. Окончателно плащане (последният по хронология Акт обр. 19) – въз основа на Акт обр. 19 и Акт обр. 15, до 30-дневен срок от представяне на документите.

8.3. Възложителят извършва плащанията по посочена от изпълнителя банкова сметка:

Банка: ПИБ АД Габровс

Банков код(BIC): FINVE

Банкова сметка(IBAN):]

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

III. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

1. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на Договора по Раздел II, т.4 или сумата от **6350** лв.

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните: парична сума внесена по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. Изисквания по отношение на гаранциите

2.1. Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка: ДСК ЕАД – Финансов център Габрово

Банков код (BIC): STSABGSF

Банкова сметка (IBAN): BG 52 STSA 9300 3305 016 910

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, **удължен с 365 календарни дни**.

2.3. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

2.4. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2.5. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е със срок на валидност, срока на действие на договора, **удължен с 365 календарни дни**. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.

2.6. Застраховката следва да покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. Задържане и освобождаване на гаранциите

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в 14-дневен срок след изтичане на срока на действие на договора, **удължен с 365 календарни дни.**

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

3.3. Гаранциите не се освобождават от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В тези случаи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са, като следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – **180 месеца**;

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – **144 месеца**;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, железарски, дърводелски и др.) – **90 месеца**;

- за доставени и монтирани детски съоръжения – **90 месеца**;

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – **144 месеца**;

5. Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на обекта с издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8. За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Незабавно след съставяне на протокола **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приложи т.7 от настоящия раздел.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.1 Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти в строителството;

1.2 Да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 ЗУТ преди започване на строително-ремонтните работи. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта;

1.3 Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

1.4 Да извърши всички дейности по чл. 1, съгласно одобрения инвестиционен проект, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

1.5 Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

1.6 Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации за експлоатационни характеристики и сертификати за съответствие;

1.7 Да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват авторски надзор, както и на лицата, упражняващи инвеститорски контрол, определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

1.8 . Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (инвеститорския контрол), за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

1.9 Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци/некачествено изпълнение и др., констатирани от инвеститорския контрол, от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от органи на държавна власт и др.;

1.10 Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, както и тези, появили се в рамките на гаранционните срокове;

1.11 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

1.12 Да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи, вкл. ексекутивна документация;

1.13 Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

1.14 Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

1.15 Да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

1.16 Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

1.17 В десет дневен срок, след подписване на договор за изпълнение и преди откриване на строителната площадка за обекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да внесе за одобряване в общината:

- план за управление на строителните отпадъци (ПУСО), изготвен от правоспособен проектант, съгласно чл. 11, ал. 1 ЗУО;

- план за безопасност и здраве.

1.18 От **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се изисква да изпълнява задълженията, свързани с управление на отпадъците в процеса на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

1.19 От **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се изисква да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали / Приета с ПМС № 267 от 5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г./ и да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

1.20 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци, на основание чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно приложение № 6 от Наредбата.

1.21 Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

1.22 В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали и свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор.

1.23 Преди влагането на основните материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, осветителни тела, детски съоръжения и др.) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да получи предварително разрешение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и от ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор, което се дава след представяне на мостри/снимки/декларации за съответствие.

1.24 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1.25 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

1.26 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува започването и изпълнението на строителните работи с експлоатационните дружества и уточнява на място с представители на тези дружества точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и прилага дължимата грижа и съответните приложими технологии преди започване и по време на изкопните работи. В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети на съществуващата инженерна инфраструктура, то възстановяването им е за негова сметка.

1.27 Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1.28 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1.29 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при изпълнение на СМР да се съобразява с часовете за почивка на децата в детската градина, съгласувайки работата си с директора на детското заведение.

1.30 Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и

сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

1.31 По време на изпълнението на СМР по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя своевременно необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на *Наредба № 3/31.07 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*, със съдействието на авторския надзор и инвеститорския контрол на обекта.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

2.1 Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2.2 Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрения инвестиционен проект, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

2.3 Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1.1 Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строителните и монтажните дейности;

1.2 Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;

1.3 Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

1.4 Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

2.1 Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2.2 Да анализира и оценява работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;

2.3 Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

2.4 Въз основа на настоящия договор, да търси от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изпълнението на задълженията, свързани с управлението на отпадъците, съгласно действащата нормативна база;

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

5. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор.

6. С разпоредбите на предходните алинея не се засягат правата, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** притежава по чл. 265 от *Закона за задълженията и договорите*.

7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна на цената по настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

VI. САНКЦИИ

1. При забавяне плащанията по раздел II, т. 8 от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% от стойността на дължимото плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност.

2. При неспазване на срока на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същото.

3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер до 30 % от цената на конкретния вид или обем работа, материал или изделие, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани, но те не пречат на въвеждането на обекта в експлоатация. Санкцията се отразява в Протокол обр. 19.

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора при неизпълнение на задълженията по раздел IX, т.3.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява при следните хипотези:

1.1 С изпълнение на задълженията на страните по него.

1.2 По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

1.3 При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

2.1 Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.

2.2 Бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

3. Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

2. „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна

в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

4. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

5. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

6. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

7. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

8. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. Към момента на сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на дейностите предмет на възлагане.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска при необходимост и при спазване условията по чл. 66, ал. 14 – 15 от ЗОП. При тези случаи документите по чл. 66, ал. 15 от ЗОП стават неразделна част от договора.

2. Подизпълнители: неприложимо (допълва се само в случай, че към момента на сключване на договора се предвижда използването на подизпълнители, като се посочват идентификационни данни и обхват на дейностите, които ще извършва всеки подизпълнител)

3. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 14-15 от ЗОП.

4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобразява отношенията си с подизпълнителите с изискванията на настоящия договор и носи отговорност за тяхното неизпълнение като за свое неизпълнение.

X. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Изменение на сключения договора се допуска при условията на чл. 116 от ЗОП.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

2. За всички неупоменати въпроси важат изискванията и условията на действащите нормативни актове към датата на подписването на договора.

3. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контрол по изпълнението на договора ще се упражнява от служители от дирекция „Инфраструктура и екология”.

4. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническото ръководство ще се изпълнява от: Георги Великов Перчемлиев

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за Община Габрово и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Неразделна част от договора са:
2.1 Предложение за изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2.2 Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ГАБРОВО
Заличено обстоятелство
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово


Мария Иванова
Заличено обстоятелство
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Директор дирекция ФС

Заличено обстоятелство
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
.....
Юрисконсулт Дана Сердзова



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЛИМК ООД
Заличено обстоятелство
Павлин Дянков
Управител на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ДО
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 3
5300 ГАБРОВО

ОБРАЗЕЦ № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

от «ЛИМК» ООД

представяван от ПАВЛИН ДЯНКОВ ДЯНКОВ
/наименование на участника/

Адрес: ГР.ГАБРОВО, УЛ.»ЖИТАРСКА» №3Б

тел: 067172333 Факс:.....,E_mail:luxinvestmk@abv.bg

ЕИК 201252255,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

предлагаме да организираме и изпълним поръчката: „*Благоустройство на дворните площи на ЦДГ „Явор“, УПИ XVII от кв. 100 по плана на гр. Габрово- I етап*“, съгласно документацията за участие, както следва:

1. Организация и изпълнение на строителните работи:

съгл. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2. Сроктът за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка, е - **90 /Деветдесет/ кал. дни** (не по малко от 90 кал.дни, не повече от 120 кал. дни), считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително, и **съобразно линейния график.**


! Участник, който оферира срок за изпълнение извън посочените гранични стойности, се отстранява от участие в процедурата.

В десет дневен срок, след подписване на договор за изпълнение и преди откриване на строителната площадка за обекта, Изпълнителят следва да изработи и внесе за одобрение в общината План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци.

Участникът следва да приложи към предложението си за изпълнение **линеен график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи).**

3. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти:



- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях (минимален гаранционен срок 120 месеца) – **180 месеца**
- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (минимален гаранционен срок 96 месеца) – **144 месеца**
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, железарски, дърводелски и др.) (минимален гаранционен срок 60 месеца) – **90 месеца**;
- за доставени и монтирани детски съоръжения (минимален гаранционен срок 60 месеца) – **90 месеца**;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура (минимален гаранционен срок 96 месеца) – **144 месеца**;

! Участник, който оферира гаранционни срокове за съответните дейности, по-малки от посочените минимални в Наредба № 2, се отстранява от участие в процедурата.

4. Качествени характеристики на предложените основни материали

Участникът описва характеристиките на предложените **основни материали**, които ще бъдат доставени и вложени от него в обекта, които съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации на проектантите и количествената сметка, **най-малко за:** бетонови плочи цвят сив /унипаве/- 20/10/6 см; саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка EPDM - 4см в два пласта 2+2см /цвят- в съответствие с цветната графика/; градински бордюри 8/20/50 см; парков осветител LED 40W за стълбове Н=4м; детски съоръжения от С1 до С11, съгласно спецификациите.

По време на изпълнение на СМР ще използвам следните основни материали, изделия и системи:

| № | Наименование на материала, изделието и системата | Производител | Търговска марка | Стандарт/Качество |
|---|--|-------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бетонова плоча 20/10/6 | Земелрок Щайн+ Дизайн ЕООД | | EN 1338:2005 |
| 2 | Саморазливна ударопоглъщаща настилка EPDM 40mm | Подови настилки Про ООД | | EN 1177:2018 |
| 3 | Бетонов бордюри 8/20/50 | Земелрок Щайн+ Дизайн ЕООД | | EN 1340:2005 |
| 4 | Парков осветител LED 40W | 2Р България ЕООД | | EN60598-2- 3:2003/A1:2011 |
| 5 | Детско съоръжение сфера №С-1 | „Импресия-99” ООД | | БДС EN1176-1:2009 БДС EN1176-4:2009 БДС EN1176-11:2008 |
| 6 | Комбинирано детско съоръжение №С-2 | „Импресия-99” ООД | | БДС EN1176-1 БДС EN1176-3 БДС EN1176-7 |
| 7 | Комбинирано детско съоръжение №С-3 | „Импресия-99” ООД | | БДС EN1176-1 БДС EN1176-3 БДС EN1176-7 |
| 8 | Детска люлка тип везна №С-4 | „Импресия-99” ООД | | БДС EN1176-1 БДС EN1176-6 БДС EN1176-7 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--|--|--|
| 9 | Люлка със смесени седалки №С-5 | „Импресия-99” ООД | | | БДС EN1176-1:2009 БДС EN1176-2:2009 |
| 10 | Комбинирано детско съоръжение №С-6 | „Импресия-99” ООД | | | БДС EN1176-1 БДС EN1176-3 БДС EN1176-7 |
| 11 | Люлка тип махало №С-7 | „Импресия-99” ООД | | | БДС EN1176-1:2009 БДС EN1176-2:2009 |
| 12 | Люлка клатушка №С-8 | „Импресия-99” ООД | | | БДС EN1176-1:2009 БДС EN1176-6:2009 |
| 13 | Занимателна игра-дама №С-9 | „Импресия-99” ООД | | | БДС EN1176-1:2009 |
| 14 | Дъска за рисуване №С-10 | „Импресия-99” ООД | | | |
| 15 | Единична люлка с обикновена седалка №С-11 | „Импресия-99” ООД | | | БДС EN1176-1:2009 БДС EN1176-2:2009 |
| 16 | Полиетиленова структурирана двойна стенна тръба за защита на електрически кабел ф40 | „Конти Хидропласт” | | | БДС EN61386-24:2010 |
| 17 | Бетон С12/15, С16/20 | „Мазалат” ЕООД | | | БДС EN206-1:2002 +А1:2006 +А2:2006+НА:2008 |

За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, да се посочи производител /търговска марка/ и стандарт/качество или еквивалент на изисканите стандарти в техническата спецификация (ако е приложимо). Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод. Всички основни строителни продукти/материали и оборудване трябва да са придружени с декларации за съответствие или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти.

При непредставяне на някой документ, доказващ съответствието на влаганите материали и/или оборудване, участникът ще бъде отстранен.

Участникът следва да представи снимков материал и технически спецификации на производителя на всяко съоръжение за игра на деца, подобни на предвидените в проектната разработка така че да включват проектните съставни елементи, да не се надвишава предвидената в проекта площ на съоръжението и свободната площ (зоната за падане) и материалите да отговарят на техническите спецификации на проектните детски съоръжения.

Забележка: Начинът на оценяване на техническите предложения и елементите, които са предмет на оценка, са подробно разписани в Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.


Amr

5. При изпълнение на поръчката ще използвам следните технически лица, в т.ч., но не само технически ръководител на строежа, съгласно изискванията на чл. 163а от ЗУТ:

| Роля при изпълнени е на поръчката | Име, презиме, фамилия | Професионална квалификация /направление, година на придобиване, № на издания документ, издател/ | Професионален опит в областта на строителството /месторабота, период, длъжност, основни функции/ | Образование /степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение/ | Наличие на правоотношение с участника /трудова, граждански договор или друго/ |
|---|---------------------------------|--|---|---|---|
| Технически ръководител | Георги Великов Перчемлиев | Средно образование – природоматематически профил - математика | От 23.08.2013-20.04.2015 „Монтажи Про” ООД – технически организатор, 17.04.2015-22.03.2016 „ЛИМК” ООД – техник строителство и архитектура, от 11.03.2017 до момента „ЛИМК” ООД – техник строителство и архитектура. Планира, ръководи и контролира строителната дейност за обекти изпълнявани от предприятието. Организира и следи за качеството на работата в техническо и технологично отношение. Изготвяне и контрол на съответната документация /технически, финансови документи и графици/ в рамките на компетенциите си. | Година на дипломиране 2009. диплома № <small>Заложено обстоятелство на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП</small> издадена от Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев” - Габрово | Трудов договор |
| Специалист по здравосла | Даниел Павлинов Дянков | Средно спец. Образование – „Компютърна | От 05.03.2015г. до момента техник | Година на дипломиране 2009, Диплома | Трудов договор |

Amr

Amr

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|---|
| овни и безопасни условия на труд | | техника и технологии” | строителство и архитектура в „ЛИМК” ООД и координатор по безопасност и здраве на труда. Основни функции: Контрол на качеството, опазване на околната среда и координация на здравословни и безопасни условия на труд | № <small>Заличено обстоятелство на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП</small> 18.06.2009г., изд. от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” – Габрово. Притежава удостоверение от Камара на строителите в България за успешно преминал квалификационен курс за „Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасност и здраве по време на строителството |  |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|---|

Приложения към настоящото предложение за изпълнение:

- а) линеен график за изпълнението на всички видове работи по КС;
- б) документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване;
- в) други

Дата
Име и фамилия

Подпис на представляващото лице
Длъжност
Наименование на участника

07/05/2019
Павлин Дянков

Заличено обстоятелство

Управа на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
„ЛИМК” ООД




ДО
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3
ГАБРОВО 5300

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от «ЛИМК» ООД

/наименование на участника/

представяван от ПАВЛИН ДЯНКОВ ДЯНКОВ

адрес: ГР.ГАБРОВОУ УЛ.»ЖИТАРСКА» №3Б,

тел: 067172333, Факс ..., E_mail: luxinvestmk@abv.bg, ЕИК 201252255,

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Благоустройство на дворните площи на ЦДГ „Явор“, УПИ XVII от кв. 100 по плана на гр. Габрово- I етап

от «ЛИМК» ООД

/наименование на участника/

представяван от ПАВЛИН ДЯНКОВ ДЯНКОВ

адрес: ГР.ГАБРОВОУ УЛ.»ЖИТАРСКА» №3Б,

тел: 067172333, Факс ..., E_mail: luxinvestmk@abv.bg,
 ЕИК 201252255,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Обща цена на база ориентировъчната КСС, включително 5% непредвидени разходи, както следва:

209 567,62 лв. без ДДС

Или 251 481,14 лв. с ДДС

2. Ценообразуващи показатели за СМР на всички видове работи, включени в примерната количествено- стойностна сметка (*Приложение към ценовата оферта*), и на допълнителни видове работи:

| | |
|--|---------------|
| - часова ставка /максимална стойност 3.80лв/час/ | - 3,80 лв/ чч |
| - допълнителни разходи върху труда /максимален процент 95%/ | - 95% |
| - допълнителни разходи върху механизация /макс. процент 25%/ | - 25% |
| - доставно – складови разходи /максимален процент 8%/ | - 8% |
| - печалба /максимален процент 8%/ | - 8% |

3. Единичните цени на видовете СМР, включени в примерната количествено-стойностна сметка (Приложение към ценовото предложение) и ценообразуващите показатели, остават непроменени за времетраенето на договора.

Цените на материали за непредвидени видове работи се доказват с фактури.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложен в Техническите спецификации.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, за изпълнението на обекта: всички необходими разходи, съобразно избраната технология и методология, включително: допълнителните разходи, транспорт, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Декларираме, че за периода на изпълнение на поръчката, няма да променяме офертата си.

Приложения към ценовата оферта:

1. Попълнена ориентировъчна количествено-стойностна сметка (Приложение към ценовото предложение) на хартиен и на електронен носител във формат Excel

Забележка: Общата цена по ориентировъчната КСС, се ползва за класирането, съобразно методиката. Договорът ще бъде подписан за общия финансов ресурс за 2019 г.

При оферирание на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата

07/05/2019г.

Име и фамилия

ПАВЛИН ДЯНКОВ

Подпис на представляващото лице

— Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО обр. 2.1

ОБЕКТ: „Благоустрояване на дворните площи на ЦДГ „Явор“, УПИ XVII от кв. 100 по плана на гр. Габрово- I етап

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|-------------------|
| I ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ | | | | | |
| 1 | Разбиване на съществуващи настилки включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо | м3 | 65,00 | 76,50 | 4 972,50 |
| 2 | Демонтаж на метални съоръжения за игра | бр. | 12,00 | 18,00 | 216,00 |
| 3 | Изкоп за нови алеи, площадки, основи /натоварване и извозване/ | м3 | 474,25 | 9,45 | 4 481,66 |
| 4 | Доставка и полагане на бетонови плочи цвят сив - 20/10/6 см на цименто пясъчен р-р 5см | м2 | 1345,00 | 25,65 | 34 499,25 |
| 5 | Доставка и монтаж на каучукова настилка 4см | м2 | 435,00 | 73,00 | 31 755,00 |
| 6 | Направа минералбетон под нови настилки / d=0-25mm / - 15см БДС EN 13242+A1 | м3 | 284,55 | 28,80 | 8 195,04 |
| 7 | Доставка и полагане на арм.бетон С12/15 под кауч.н-ка 10см | м3 | 43,50 | 130,00 | 5 655,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5 | м2 | 435,00 | 3,90 | 1 696,50 |
| 9 | Доставка и полагане на градински бордюр 8/20/50 см с бетон | м | 590,00 | 14,85 | 8 761,50 |
| 10 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см E=1200Мра | м2 | 117,00 | 16,50 | 1 930,50 |
| 11 | Направа на (свързващ) битумен разлив за връзка | м2 | 117,00 | 3,00 | 351,00 |
| 12 | Насипване на обезпаразитена и обогатена почва | м3 | 135,00 | 13,00 | 1 755,00 |
| ВСИЧКО I: | | | | | 104 268,95 |
| II ОГРАДИ | | | | | |
| 1 | Направа на шапка от гладък бетон В20 / широчина 40 см, дебелина 6- 8 см, вкл, армировка и кофраж | м1 | 227,00 | 35,00 | 7 945,00 |
| 2 | Очукване и сваляне на стара мозайка по ограда | м2 | 212,00 | 2,00 | 424,00 |
| 3 | Торкретиране и измазване на разрушени участъци 10% | м2 | 21,00 | 16,00 | 336,00 |
| 4 | Направа на външна циментна мазилка по ограда | м2 | 233,00 | 16,00 | 3 728,00 |
| 5 | Направа на циментна шпакловка със стъклофибърна мрежа мин. 145 гр/м2 | м2 | 233,00 | 18,20 | 4 240,60 |
| 6 | Минерална мозаечна мазилка на бетонова основа, вкл. грундиране | м2 | 233,00 | 23,00 | 5 359,00 |
| 7 | Почистване, изправяне, подмяна изкривени елементи, грундиране и боядисване на същ. метални оградни пана и врати | м2 | 300,00 | 14,40 | 4 320,00 |
| 8 | Демонтаж и монтаж на оградни пана | м2 | 276,00 | 4,50 | 1 242,00 |
| ВСИЧКО II: | | | | | 27 594,60 |
| III АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка по техническа спецификация | бр. | 1,00 | 3420,00 | 3 420,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С1 | бр. | 1,00 | 3480,00 | 3 480,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С2 | бр. | 1,00 | 5153,63 | 5 153,63 |
| 4 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С3 | бр. | 1,00 | 3678,75 | 3 678,75 |
| 5 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С4 | бр. | 2,00 | 339,75 | 679,50 |
| 6 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С5 | бр. | 1,00 | 596,25 | 596,25 |
| 7 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С6 | бр. | 1,00 | 2610,00 | 2 610,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С7 | бр. | 1,00 | 967,50 | 967,50 |
| 9 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С8 | бр. | 2,00 | 393,75 | 787,50 |

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
|-----------|--|-----------|------------|----------------------|------------------|
| 10 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С9 | бр. | 2,00 | 2450,00 | 4 900,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С10 | бр. | 1,00 | 393,75 | 393,75 |
| 12 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С11 | бр. | 1,00 | 478,13 | 478,13 |
| 13 | Ремонт на пясъчник с нова дървена седалка по детайл 1бр.-13м2, 1бр. -9м2 | бр. | 2,00 | 1080,00 | 2 160,00 |
| 14 | Направа на дървена пергола по детайл | бр. | 1,00 | 2800,00 | 2 800,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на кошчета за разделно изхвърляне на отпадъци | бр. | 1,00 | 225,00 | 225,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци | бр. | 4,00 | 108,00 | 432,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на пейки с облегалка 170/63,5см | бр. | 14,00 | 234,00 | 3 276,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на комплект маса с пейки - по техническа спецификация | бр. | 3,00 | 702,00 | 2 106,00 |
| 19 | Корекция на височината на шахта по верт. планировка и подмяна на капаци на същ. и нови шахти с нови с отливка | бр. | 4,00 | 189,00 | 756,00 |
| | | | | ВСИЧКО III: | 38 900,01 |
| IV | ЧАСТ ЕЛ- Районно осветление | | | | |
| | А. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | | | | |
| 1 | Инженерингова доставка на ел.табло за осветление ТО, изработено по приложена принципна ел.схема | бр. | 1,00 | 1250,00 | 1 250,00 |
| 2 | Доставка на стоманен двустепенен тръбен поцинкован, праховобоядисан стълб ф108/ф89mm по ОН 14 68902-77 с връх ф60, с фланцево закрепване и височина h=4,0m за парков осветител с вградена в него клемна кутия с IP54, в която е монтиран АП 1р/С2А и клеморед, позволяващ вход-изход на 3 броя кабели тип СВТ със сечение до 3x4,0mm ² и отклонение към осветителното тяло със сечение 3x1,5mm ² . Стълбът да притежава специален заземителен болт, към който да се свързва защитния проводник от захранващия кабел и повторния заземител. Вратичката на клемната кутия да бъде на панти и да се заключва. | бр. | 15,00 | 342,00 | 5 130,00 |
| 3 | Доставка на парково осветително тяло с LED осветител с мощност 40W/220VAC/50Hz, 4000lm, 4500K, Ra>80, IP65 за монтаж върху стоманен тръбен стълб с връх ф60mm | бр. | 15,00 | 288,00 | 4 320,00 |
| 4 | Доставка на стандартни стоманени поцинковани колове 63/63/6 - 1,5m, комплект с извод от поцинкована шита 40/4 - 3m | бр. | 16,00 | 18,90 | 302,40 |
| 5 | Доставка на гофрирана тръби HDPE OD/ID 40/32mm в готов изкоп | м | 470,00 | 1,17 | 549,90 |
| 6 | Доставка на кабел СВТ 3x4,0mm ² в положена в изкоп тръба | м | 260,00 | 2,34 | 608,40 |
| 7 | Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ² в положена в изкоп тръба | м | 210,00 | 1,44 | 302,40 |
| 8 | Доставка клемно табло за монтаж в стълб Н=4m | бр. | 15,00 | 22,50 | 337,50 |
| | Б. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1р/С10А в съществуващо главно ел.табло (ГЕТ) | бр. | 1,00 | 12,60 | 12,60 |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC инсталационен канал 60x30mm, включително достака на крепежните елементи | м | 10,00 | 6,75 | 67,50 |
| 3 | Пробиване на отвор в бетонова стена за влагане на 2 броя HDPE OD/ID 40/32mm, включително замонолитване с негорим материал след монтаж на тръбите | бр. | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| 4 | Доставка и замонолитване в стена на HDPE OD/ID 40/32mm | м | 1,00 | 22,50 | 22,50 |
| 5 | Монтаж табло осветление, включително доставка на крепежни елементи | бр. | 1,00 | 22,50 | 22,50 |
| 6 | Трасиране кабелна линия | м | 350,00 | 0,50 | 173,25 |
| 7 | Направа на изкоп за фундамент на стълб - 0.8x0.6x0.6m | бр. | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
| 8 | Подготовка на защитни тръби HDPE OD/ID 40/32mm за замонолитване във фундаментите на осветителните тела | м | 30,00 | 2,70 | 81,00 |
| 9 | Направа на фундамент в готов изкоп - 0.8x0.6x0.6m, включително доставка на бетона и анкерната група | бр. | 15,00 | 70,00 | 1 050,00 |
| 10 | Направа изкоп 0,7/0.4m със зариване и трамбоване | м | 350,00 | 6,00 | 2 100,00 |

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
|----------|--|-----------|------------|----------------------|------------------|
| 11 | Полагане гофрирана тръби HDPE OD/ID 40/32мм в готов изкоп | м | 470,00 | 1,35 | 634,50 |
| 12 | Изтегляне на кабел СВТ 3x4,0мм2 в положена в изкоп тръба | м | 260,00 | 1,35 | 351,00 |
| 13 | Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм2 в положена в изкоп тръба | м | 210,00 | 1,17 | 245,70 |
| 14 | Вкарване на краищата на кабел в клемна табло | м | 30,00 | 0,90 | 27,00 |
| 15 | Доставка и полагане на сигнална лента "Внимание! Силов кабел НН" | м | 350,00 | 0,45 | 157,50 |
| 16 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм2 в кухнята на стълб за осветление | м | 60,00 | 2,03 | 121,50 |
| 17 | Направа суха разделка на кабел СВТ 3x1,5мм2 | бр. | 30,00 | 1,35 | 40,50 |
| 18 | Монтаж клемна табло на стълб Н=4м | бр. | 15,00 | 9,00 | 135,00 |
| 19 | Монтаж на осветително тяло- LED 40w за стълбове Н=4м | бр. | 15,00 | 13,50 | 202,50 |
| 20 | Свързване на проводник към съоръжение до 1,5мм2 | бр. | 90,00 | 0,90 | 81,00 |
| 21 | Изправяне на стоманено тръбен стълб 4.0м | бр. | 15,00 | 16,20 | 243,00 |
| 22 | Направа суха разделка на кабел СВТ 3x2,5мм2 | бр. | 16,00 | 1,35 | 21,60 |
| 23 | Направа суха разделка на кабел СВТ 3x4,0мм2 | бр. | 16,00 | 1,35 | 21,60 |
| 24 | Свързване на проводник към съоръжение до 4,0мм2 | бр. | 90,00 | 0,72 | 64,80 |
| 25 | Направа заземление с два кола от профилна стомана 63/63/6мм | бр. | 8,00 | 45,00 | 360,00 |
| 26 | Измерване преходно съпротивление заземление от лицензирана лаборатория | бр. | 8,00 | 18,00 | 144,00 |
| 27 | Монтаж на кабелни марки - табелка пластмасова с надпис за кабел | бр. | 2,00 | 0,90 | 1,80 |
| | | | | ВСИЧКО IV: | 19 677,95 |
| V | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | |
| | А. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | | | | |
| 1 | Инженерингова доставка на метално табло 600/600/300мм, IP21, с монтирани съоръжения, съгласно приложена схема за табло Твн | бр. | 1,00 | 258,30 | 258,30 |
| 2 | Доставка на UPS 1000W | бр. | 1,00 | 121,50 | 121,50 |
| 3 | Доставка на 2 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP куполна водо и вандалоустойчива камера със светлочувствителност 0.08Lux/F2.0(Color) с IP67 & IK10. Фиксиран обектив 2.8mm/F2.0 с хоризонтален ъгъл 104°. Механичен IR cut Filter. Dual stream с компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, резолюция 1080P. Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Промяна изображение, Видео тампер. Вградена интелигентна IR LED подсветка – с дистанция на светене до 30m. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейси: Network: RJ-45 (10/100Base-T). Захранване PoE, 10/100Mbit порт и поне 1 цифров вход. | бр. | 8,00 | 153,00 | 1 224,00 |
| 4 | Доставка на мрежов комутатор (switch) мин. 8xRJ45 10/100 Мбит PoE Порта + 2xRJ45 10/100/1000Мбит. | бр. | 1,00 | 117,00 | 117,00 |

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
|----|---|-----------|------------|----------------------|------------------|
| 5 | Доставка на 8 канален 4K мрежов рекордер. Поддържа 2 x SATA III /до 6TB диск/. Quad-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding. Капацитет: 200Mbps входящ трафик/200Mbps запис. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160). Back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, Gigabit RJ-45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Поддържа вградените в камери Dahua интелигентни функции. Smart Add функция, ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4.2, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Работна темп: -10°C~50°C. Захранване: DC12/6.9W без HDD. Мишка и адаптер в комплекта. Размери 1U, 375x281.5x56mm. | бр. | 1,00 | 329,40 | 329,40 |
| 6 | Доставка на 6TB Твърд диск оптимизиран за 24/7 работа в системи за видеонаблюдение Seagate SkyHawk, 3.5" Surveillance Hard Drive, капацитет 6TB, Cache 256MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, Max tranfer rate 195MB/s, скорост на въртене 7200RPM. MTBF 1 000 000 часа. Workload 180TB/Year. Средна консумация 9W, стартов ток 1.8A/12VDC, работна температура 5°C + 70°C, 3 години гаранция. | бр. | 2,00 | 331,20 | 662,40 |
| 7 | Доставка на кабел СВТ 3x2,5мм2 | м | 25,00 | 1,62 | 40,50 |
| 8 | Доставка на кабел SFTP cat.6 | м | 600,00 | 0,68 | 405,00 |
| 9 | Доставка на тръба HDPE OD/ID 25/20mm за полагане на оптичен кабел и лан кабел | м | 600,00 | 1,24 | 745,20 |
| 10 | Б. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | 0,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1p/C16A в съществуващо етажно табло TO-1ет | бр. | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на PVC инсталационен канал 30x20мм, включително достака на крепежните елементи | м | 25,00 | 2,70 | 67,50 |
| 13 | Монтаж на метално табло 600/600/300mm върху стена, включително доставката на материалите | бр. | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 14 | Полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в готов кабелен каал | м | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| 15 | Пробиване на отвор в бетонова стена за влагане на 1 брой HDPE OD/ID 75/61мм, включително замонолитване с негорим материал след монтаж на тръбата | бр | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 16 | Доставка и монтаж въху бетонова основа на метална тръба ф75, включително доставка на сколи за закрепване | м | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC инсталационен канал 60x40мм, включително достака на крепежните елементи | м | 16,00 | 5,40 | 86,40 |
| 18 | Направа изкоп 0,7/0,4 м със зариване и трамбоване | м | 550,00 | 6,00 | 3 300,00 |
| 19 | Полагане на тръба HDPE OD/ID 25/20mm в готов изкоп | м | 550,00 | 0,85 | 467,50 |
| 20 | Изтегляне на тръба HDPE OD/ID 25/20mm в кухнята на стълб за осветление | м | 50,00 | 1,10 | 55,00 |
| 21 | Изтегляне на кабел SFTP cat.6 в HDPE OD/ID 25/20mm | м | 600,00 | 0,90 | 540,00 |
| 22 | Доставка и полагане на сигнална лента с надпис "Внимание слаботокови кабели" | м | 550,00 | 0,16 | 88,00 |
| 23 | Монтаж на куполна камера за външен монтаж IP65 върху изправен стълб | бр. | 8,00 | 15,00 | 120,00 |
| 24 | Подвързване на видеокамери | бр. | 8,00 | 25,00 | 200,00 |
| 25 | Подвързване на система за видеонаблюдение | бр. | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| | В. ИЗПИТАНИЯ | | | | |
| 1 | Тестване и настройка на система за видеонаблюдение | чч | 8,00 | 6,00 | 48,00 |
| | | | | ВСИЧКО V: | 9 146,70 |

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
|----------------------|--|-----------|------------|------------------------------------|-------------------|
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | |
| I | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ | | | | 104 268,95 |
| II | ОГРАДИ | | | | 27 594,60 |
| III | АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ | | | | 38 900,01 |
| IV | ЧАСТ ЕЛ- Районно осветление | | | | 19 677,95 |
| V | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | 9 146,70 |
| | | | | СТОЙНОСТ: | 199 588,21 |
| | | | | 5% непредвидени: | 9 979,41 |
| | | | | СТОЙНОСТ с 5% непредвидени: | 209 567,62 |
| | | | | СТОЙНОСТ с ДДС: | 251 481,14 |

Съставил:

Заличено обстоятелство

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП